

W Little Worker

we are home shapers *

30 mars 2022

130 994 €

Rénovation



**Votre devis de
rénovation**

Rémy Médard - 7 Rue Pargaminières

7 RUE PARGAMINIÈRES
31000 Toulouse


Les étapes clés



1

Cadrage du projet

Cadrage général de votre projet avec un chef de projet Little Worker



2

Préparation du chantier

Conception technique précise de votre futur chantier avec votre expert Little Worker (plans, planning, matériaux)



3

Réalisation du chantier

Réalisation de votre chantier avec votre ingénieur travaux Little Worker

Votre planning chantier

3 semaines en moyenne

6 semaines en moyenne

8 à 12 semaines en moyenne



W Little Worker

we are home shapers *

QV2022031310-1

Rémy Médard

7 RUE PARGAMINIÈRES

31000

Toulouse

Little Worker

30/03/2022

à Bordeaux



RGE CERTIBAT(N° RGE : RE20199)

LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS

N° TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS

contact@littleworker.com / 05 56 75 09 75 / Estimation valable pour une durée de 15 jours

Assurance professionnelle : SMABTP ANTONY - CS 90039 - 2-6 Place du Général de Gaulle - 92184 ANTONY

CEDEX - Contrat N° F59473X1244 000/001529319 - Global Constructeur

Prestation intellectuelle

GA

5,600.00 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PI - Dossier technique (+130m2 ou +80 000€) Un chef de projet dédié à chaque étape clé de votre projet (études et travaux). Plans techniques (6 plans : existant, projet, démolition, électricité, revêtement de sol, peinture), une mise à jour de votre devis une fois tous vos matériaux choisis chez nos fournisseurs partenaires, le planning travaux détaillé, le passage en commande des matériaux et la gestion de l'approvisionnement sur le chantier.	1 unité	4,000.00 € H.T	4,000.00 € H.T
PI - Shopping list Inclus : Identification des besoins, des attentes en visioconférence (1h de RDV) 2 propositions pour chaque matériaux présent au devis (visuel, référence, prix, fournisseur associé) Listing final avec tous les matériaux retenus Non inclus : Accompagnement en showroom	1 unité	(500.00 € H.T)	OPTION (500.00 € H.T)
PI - Meuble sur mesure Inclus : Identification des besoins (30min de RDV téléphonique) Plan détaillé Elévations Perspectives 3D intégrant les finitions du meuble 1 RDV de présentation en visioconférence (30min de RDV) Une 2e version finalisée avec intégration des modifications souhaitées	1 unité	(500.00 € H.T)	OPTION (500.00 € H.T)
PI - Détails cuisine Inclus : Identification des besoins (30min de RDV) Plan détaillé Coupe et élévations 1 perspective 3D Planche d'ambiance Listing matériaux 1 visioconférence de présentation (1h de RDV) Une 2e version finalisée avec intégration des modifications souhaitées	1 unité	(1,400.00 € H.T)	OPTION (1,400.00 € H.T)
PI - Détails pièce d'eau Inclus : Identification des besoins (30min de RDV) Plan détaillé Coupe et élévations 1 perspective 3D Planche d'ambiance Listing matériaux 1 visioconférence de présentation (1h de RDV) Une 2e version finalisée avec intégration des modifications souhaitées	1 unité	(1,400.00 € H.T)	OPTION (1,400.00 € H.T)



RGE CERTIBAT (N° RGE : RE20199)

LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS

N° TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS

contact@littleworker.com / 05 56 75 09 75 / Estimation valable pour une durée de 15 jours

Assurance professionnelle : SMABTP ANTONY - CS 90039 - 2-6 Place du Général de Gaulle - 92184 ANTONY

CEDEX - Contrat N° F59473X1244 000/001529319 - Global Constructeur

Prestation intellectuelle

- suite -

OK

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PI - Provision note de calcul pour ouverture d'un mur porteur Inclus : Plan d'exécution et méthodologie. Étude du bureau technique afin d'évaluer la faisabilité de la démolition du mur porteur. Détermination de la "reprise de charge" nécessaire pour soutenir l'ouvrage. Obligatoire pour les assurances. A confirmer après visite de l'ingénieur structure.	1 ensemble	1,600.00 € H.T	1,600.00 € H.T

Mise en chantier / Manutention

OK

2,661.00 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PR - Nota Installation d'une benne de chantier et/ou d'une nacelle. A déterminer lors de la visite technique.	1 ensemble	En attente	En attente
PR - Mise en chantier (entre RDC et R+3 ou maison) Forfait de protection, appro, nettoyage de fin de chantier. Appartement situé entre le rdc et le r+3 ou Maison.	1 ensemble	752.50 € H.T	752.50 € H.T
PR - Manutention et approvisionnement Approvisionnement à pied d'oeuvre des différents matériaux. Prix à ajuster après visite technique. Nota : la mise en place d'une nacelle est à envisager dans le cas de l'impossibilité de manoeuvrer dans les parties communes.	1 étage	208.50 € H.T	208.50 € H.T
PR - Plus value manutention et approvisionnement Pour rue soumise à autorisation d'accès. Inclus : rotation de camions	1 ensemble	1,050.00 € H.T	1,050.00 € H.T
PR - Provision pour localisation intra-muros Frais de stationnement	1 ensemble	650.00 € H.T	650.00 € H.T

Structure / Gros Oeuvre**9,492.45 € H.T**

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
-------------	----------	---------------	------------

GO - Nota

1 ensemble

En attente

En attente

Si appartement en copropriété : un constat d'huissier avant travaux doit être réalisé (à la charge du client) afin de constater l'état des parties communes et des appartements voisins.

GO - Provision ouverture d'un mur porteur et reprise structurelle

1 ensemble

7,992.45 € H.T

7,992.45 € H.T

Nota : voir note de calcul réalisée par le BET.

Note de calcul exclue.

Obligation de souscription à une assurance dommage ouvrage (à la charge du client).

Inclus : Approvisionnement des profilés métalliques, manutention, mise en place de l'étalement de confortement structurel, démolition et évacuation des gravois. Pose/création de la structure de reprise de charge préconisée par le BET + platine et chevilles nécessaires, y compris quincaillerie. Peinture antirouille sur profilés métalliques. Reprise des tableaux.

Exclus : habillage des profilés, mise en peinture et coffrages.

Accord en copropriété obligatoire.

OK

Localisation : Entre l'ancienne chambre 1 (future cuisine) et ancienne chambre 2 (future dégagement) // Entre le salon et le studio.

GO - Carottage dans un mur en pierre

5 unités

300.00 € H.T

1,500.00 € H.T

Carottage dans un mur en pierre (hors échafaudage ou plateforme levante).



RGE CERTIBAT (N° RGE : RE20199)

LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS

N° TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS

contact@littleworker.com / 05 56 75 09 75 / Estimation valable pour une durée de 15 jours

Assurance professionnelle : SMABTP ANTONY - CS 90039 - 2-6 Place du Général de Gaulle - 92184 ANTONY

CEDEX - Contrat N° F59473X1244 000/001529319 - Global Constructeur

Démolition

4,806.00 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
-------------	----------	---------------	------------

DEM - Nota

1 ensemble

En attente

En attente

Si appartement en copropriété : un constat d'huissier avant travaux doit être réalisé (à la charge du client) afin de constater l'état des parties communes et des appartements voisins.

DEM - Démolition

1 ensemble

3,600.00 € H.T

3,600.00 € H.T

Provision au temps passé sur une base de travail d'un ouvrier dans une journée.

Montant final à confirmer lors de la visite technique.

Description : Dépose de 2 cuisines (yc ancienne hotte et conduit, sous réserve de faisabilité, à valider par le BET); Dépose d'une salle de bain;

Dépose d'une chaudière, de radiateurs à eau, d'un chauffe-eau;

Dépose des sols chambre (future cuisine) Dépose de cloisons (entre cuisine et sdb) + derrière WC pour explorer la petite pièce; Curage de

réseaux électriques et de plomberie; Dépose d'une porte (à conserver si possible); Dépose de papier peint / toile de verre; dépose de

moulures (si besoin); dépose de deux portes; Radiateur ancienne cuisine:

, supprimer la prise téléphone dans le salon et déplacement de la prise pour la box internet

** le manteau de cheminée et conduit seront déposer par le client avant le début des travaux

OK

DEM - Evacuation et mise en décharge des éléments déconstruits

1 ensemble

1,206.00 € H.T

1,206.00 € H.T

Evacuation et mise en décharge des éléments déconstruits et de l'ensemble des déchets générés tout au long du chantier.

Prix à ajuster après visite technique.

OK

Plâtrerie - Cloisonnement - Faux plafond - isolation**12,188.86 € H.T**

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PLAT - Fourniture et pose d'un faux plafond en BA13 Inclus : isolation thermique laine de verre 100 mm, structure et bande calicot. Inclus : plaques hydrofuges dans les pièces humides. Localisation : Future chambre 1 et 2 + future sdb + futur séjour + future entrée et futur dégagement	60 m2	83.50 € H.T	5,010.00 € H.T
PLAT - Fourniture et pose d'une cloison 72/48 Inclus : isolant en laine de verre et plaques hydrofuges dans les pièces humides et bande calicot. Localisation : Suivant plans pour salle de bain + entrée et WC Nota : Provision de 30m2 à affiner suivant nouvel agencement	25 m2	66.15 € H.T	1,653.75 € H.T
PLAT - Fourniture et Pose de moulures polystyrène Localisation : Chambre 1 et 2	22 m lin.s	44.88 € H.T	987.36 € H.T (dont 375.76 € H.T de matériaux)
PLAT - Habillage profilés suite ouverture de porteur Création d'un habillage en plâtrerie autour des profilés après dépose de murs porteurs. Localisation : Aux ouvertures de porteurs	2 unités	469.00 € H.T	938.00 € H.T
PLAT - Reprise des murs et plafonds suite à la dépose de cloison	1 ensemble	428.80 € H.T	428.80 € H.T
PLAT - Reprise de la cloison suite à la dépose de faïence/crédence Mise en place d'une plaque BA13 hydrofuge ou enduit pour reprendre la peau de cloison arrachée suite à la dépose de la faïence/crédence. 1 seule dépose de Crédence Faïence, les autres seront pas déposer car recouverte par doublage	1 ensemble	187.60 € H.T	187.60 € H.T
PLAT - Reprise de la cloison suite à la dépose de la hotte Mise en place d'une plaque BA13 hydrofuge ou enduit pour reprendre la peau de cloison arrachée suite à la dépose de la hotte.	1 ensemble	187.60 € H.T	187.60 € H.T

Plâtrerie - Cloisonnement - Faux plafond - isolation

- suite -

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PLAT - Fourniture et pose d'une cloison renforcée Cloisons 72/48, renforcée pour pose de verrière. Inclus : isolant en laine de verre et plaques hydrofuges dans les pièces humides et bande calicot. Localisation : chambre	3 m2 OK	83.05 € H.T	249.15 € H.T
PLAT - Reprise de la moulure en staff Reprise de la moulure du salon	1 ensemble OK	500.00 € H.T	500.00 € H.T
PLAT - Provision coffrage placo Création de coffrage placo pour cacher les réseaux de plomberies. de la future cuisine à l'évacuation dans la chambre Inclus : ossatures.	3 m lin.s	75.00 € H.T	225.00 € H.T
PLAT - Coffrage des volet roulant Chambre - future cuisine Démontable pour donner l'accès au système existant	3 unités OK	231.00 € H.T	693.00 € H.T
PLAT - Fourniture et pose d'un doublage BA13 sur rails pour isolation Inclus : isolant en laine de verre 100mm, plaques hydrofuges dans les pièces humides et bande calicot. Localisation : Chambre 1 et 2 le long des fenêtres donnant sur la cours	18 m2 OK	62.70 € H.T	1,128.60 € H.T

Electricité - Courant fort

7,866.34 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
NOTA - ELEC - Passage consuel Consuel à prévoir si déplacement de compteur EDF. A la charge du client.	1 ensemble	En attente	En attente
ELEC - Fourniture et pose d'un tableau électrique Inclus : pose de l'interrupteur différentiel, pose de l'ensemble des disjoncteurs et raccordement aux câbles. Compris tirage de câble jusqu'au disjoncteur principal, hors déplacement de disjoncteur. Fourniture et pose d'un tableau de répartition électrique (norme NF C 15 100). Tableau trois rangées. Type Schneider ou Legrand. Inclus : fourniture et pose de la gaine GTL.	1 unité	1,890.00 € H.T	1,890.00 € H.T
ELEC - Fourniture et pose d'une prise spécifique 32A+T Inclus : tirage de câbles. 1 prise plaque de cuisson : 32A+T. Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent.	1 unité	125.30 € H.T	125.30 € H.T
ELEC - Fourniture et pose d'une prise de courant 20A+T Inclus : tirage de câbles. Prise 20A+T à savoir : four - lave vaisselle - lave linge - sèche linge - réfrigérateur - hotte. Alimentation électrique au plus près de l'unité extérieure de CLIMATISATION : 3G2,5 + disjoncteur 20A (pour tri split) Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent.	7 unités	118.20 € H.T	827.40 € H.T
ELEC - Cuisine : Fourniture et pose d'un blocs 3 prises standard 16A+T Inclus : tirage de câbles. 1 bloc 3 prises pour le plan de travail. Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent.	1 unité	146.25 € H.T	146.25 € H.T
ELEC - Fourniture et pose d'une prise de courant standard : 16A+T Inclus : tirage de câbles. Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent. Suivant norme NF C15-100. Localisation : Suivant cloisons modifiées. Alimentation électrique au plus près de l'unité extérieure 3G2,5 + disjoncteur 16A (pour mono split)	10 unités	111.00 € H.T	1,110.00 € H.T

Electricité - Courant fort

- suite -

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
ELEC - Fourniture et pose d'un spot led IP20 Inclus : tirage de câbles. Exclu : interrupteur. Couleur de la lumière à définir par le client. Par défaut Spot 3000K. Amélioration du poste "éclairage" sur votre DPE. Localisation : voir plans elec / faux-plafond	20 unités	50.40 € H.T	1,008.07 € H.T (dont 33.07 € H.T de matériaux)
ELEC - Fourniture et pose d'un spot led IP44 (spécial pièce humide) Inclus : tirage de câbles. Exclu : interrupteur. Couleur de la lumière à définir par le client. Par défaut Spot 3000K. Localisation : salle de bain. Nota : Quantité et localisation à déterminer en phase étude.	3 unités	77.51 € H.T	232.53 € H.T (dont 86.28 € H.T de matériaux)
ELEC - Fourniture et pose d'un spot led IP65 (spécial douche) Inclus : tirage de câbles. Exclu : interrupteur. Couleur de la lumière à définir par le client. Par défaut Spot 3000K. Localisation : au dessus de la douche.	1 unité	79.49 € H.T	79.49 € H.T (dont 30.74 € H.T de matériaux)
ELEC - Fourniture et pose d'un interrupteur Inclus : tirage de ligne, interrupteur simple, double, va et vient. Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent. Localisation : Suivant modification de cloisons	9 unités	97.30 € H.T	875.70 € H.T
ELEC - Provision création de saignées pour faire passer les réseaux Type : mur en plâtre, placo. Inclus : rebouchage. A affiner lors de la phase étude suivant installation électrique.	1 ensemble	1,112.00 € H.T	1,112.00 € H.T
ELEC - Fourniture et pose d'une prise pour radiateur électrique 20A+T Inclus : tirage de câbles. Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent. Nota : 2 radiateurs et un sèche-serviettes	3 unités	118.20 € H.T	354.60 € H.T

voir plan - ④ chambre - 2 cuisine ① - 2 chambre 2 + bande led + led chambre 2
OK

Electricité - Courant fort

- suite -

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
ELEC - Fourniture et pose d'une prise TV	1 unité	105.00 € H.T	105.00 € H.T
Inclus : tirage de câbles.			
Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent.			

OK



RGE CERTIBAT (N° RGE : RE20199)

LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS

N° TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS

contact@littleworker.com / 05 56 75 09 75 / Estimation valable pour une durée de 15 jours

Assurance professionnelle : SMABTP ANTONY - CS 90039 - 2-6 Place du Général de Gaulle - 92184 ANTONY

CEDEX - Contrat N° F59473X1244 000/001529319 - Global Constructeur

Climatisation - Ventilation - Chauffage**16,336.27 € H.T**

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
CVC - Fourniture et pose d'une VMC simple flux hygroréglable Inclus : alimentation électrique, raccordement des différentes gaines. Matériaux à charge Worker - (vue avec) Exclus : carottage. Localisation : sdb, wc et cuisine. Sous réserve d'avoir un réseau d'évacuation existant.	1 unité	1,570.72 € H.T	1,570.72 € H.T
CVC - Provision climatisation Fourniture et pose d'une climatisation adapté pour la taille des pièces. Compris : - installation électrique (liaisons, protection, inter différentielle. - support chaise pour bloc extérieur avec scellement chimique et visserie. - tuyau de condensation et accessoires de finition. - forfait main d'oeuvre comprenant la mise en service : épreuve à l'azote, test d'étanchéité, tirage au vide, essais et réglage. Exclu : carottage en façade. Localisation : Cf.plans	1 ensemble	12,625.97 € H.T	12,625.97 € H.T
CVC - Fourniture et pose de radiateur électrique - Radiateur électrique - Exclus : tirage de la ligne électrique. Puissance : cf voir fiche technique. Pour informations, compter environ 100 W/m2 Nota : En période de chauffe, se rapprocher de la copropriété pour essais/remise en eau des radiateurs à eau (non inclus au devis).	3 unités	365.09 € H.T	1,095.26 € H.T (dont 845.66 € H.T de matériaux)
CVC - Fourniture et pose d'un ballon ECS 200L Inclus : raccordement, pose Fourniture à charge worker	1 unité	1,044.32 € H.T	1,044.32 € H.T

Plomberie/Gaz**3,792.40 € H.T**

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PLB - Provision création réseau principal EC/EF Pour création d'une nouvelle pièce d'eau. Inclus : vanne d'arrêt, test à l'étanchéité. Réseaux en apparent.	1 ensemble	469.00 € H.T	469.00 € H.T
PLB - Provision création réseau principal EU/EV Pour création d'une nouvelle pièce d'eau, test à l'étanchéité. Réseaux en apparent. Inclus : carottage en façade et rebouchage	1 ensemble	603.00 € H.T	603.00 € H.T
PLB - Fourniture et pose d'une alimentation eau froide Inclus : vanne d'arrêt, test à l'étanchéité. Localisation : lave linge - lave vaisselle.	2 unités	124.80 € H.T	249.60 € H.T
PLB - Fourniture et pose d'une alimentation eau chaude/eau froide suivant les diamètres des équipements Inclus : vanne d'arrêt, test à l'étanchéité. Equipements : douche - lavabo - évier. Réseaux en apparent.	3 unités	222.60 € H.T	667.80 € H.T
PLB - Fourniture et pose des évacuations en PVC suivant les diamètres des équipements Inclus : test à l'étanchéité. Equipements : douche - lavabo - lave linge - lave vaisselle - évier. Réseaux en apparent.	5 unités	124.80 € H.T	624.00 € H.T
PLB - Provision création de saignées pour faire passer les réseaux Inclus : rebouchage. Localisation : future cuisine, vers ancienne cuisine pour reprendre les évacuations	1 ensemble	255.00 € H.T	255.00 € H.T
PLB - Attente pour rejet des condensats des splits Evacuation des condensats de clim Inclus : tirage exclus : raccordement (prit en charge pas le lot climatisation)	4 unités	231.00 € H.T	924.00 € H.T

Revêtement des sols

10,576.62 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
S - Provision pour reprise du sol suite à dépose cloison Reprise des sols existants après la dépose des cloisons. Inclus : reprise des supports, fourniture et pose de revêtement assortie à l'existant, découpe et adaptation. A confirmer sur site.	1 ensemble	420.00 € H.T	420.00 € H.T
S - Fourniture et pose d'une chape légère Chape de mortier dosé à 350 Kg/m3 avec bille de polystyrène adapté. La mise en oeuvre d'un ragréage fibrée est nécessaire pour permettre le lissage du support. Exclu : ragréage. Localisation : Futures Chambre 1/2	20 m2	(104.34 € H.T)	OPTION (2,086.80 € H.T)
S - Fourniture et pose d'un ragréage simple Mise en oeuvre d'un enduit de lissage simple permettant de rattraper différentes aspérités du support et d'obtenir une meilleur planéité. Inclus : primaire d'accrochage. Localisation : Future chambres 1 et 2	20 m2	(16.00 € H.T)	OPTION (320.00 € H.T)
S - Fourniture et pose d'un ragréage fibré Mise en oeuvre d'un enduit de lissage fibré (spécial pour support déformable) permettant de rattraper différentes aspérités du support et d'obtenir une meilleur planéité. Inclus : primaire d'accrochage. Localisation : Salle de bain et Cuisine Nota : Sous réserve de la nature du plancher.	10 m2	34.76 € H.T	347.60 € H.T
SD - Mise en oeuvre d'une étanchéité (sol + murs) Mise en oeuvre d'un système d'étanchéité liquide en sol (SEL), et d'une protection à l'eau sous carrelage en mural (SPEC). Localisation : Salle de bain / Salle d'eau.	1 ensemble	420.00 € H.T	420.00 € H.T
SS - Fourniture et pose d'une natte de désolidarisation Natte de désolidarisation type DITRA 25 (rlx de 1,00x30 ml) de chez SCHLÜTER. Inclus : bande de pontage entre lés type KERDI KEBA de chez SCHLÜTER, et colle	10 m2	52.50 € H.T	525.00 € H.T
PAR - Fourniture de parquet collé (TOULOUSE) Parquet massif pose collée. Inclus : isolant, colle. Exclus : ragréage, barre de seuil et ponçage vitrification (si parquet brut). Localisation : chambres	1 ensemble	4,986.76 € H.T	4,986.76 € H.T (dont 3,561.99 € H.T de matériaux)

Revêtement des sols

- suite -

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PAR - Fourniture et pose de parquet collé Parquet contrecollé pose collée. Inclus : isolant, colle. Exclus : ragréage, barre de seuil et ponçage vitrification (si parquet brut). Localisation : chambres 1 et 2	20 m2	(137.29 € H.T)	OPTION (2,745.80 € H.T) (dont 1,665.80 € H.T de matériaux)
S - Fourniture et pose d'une barre de seuil ou cornière d'arrêt Barre de seuil ou cornière d'arrêt à prévoir entre les différentes natures des sols. A affiner lors de la phase études.	3 m lin.s <i>OK</i>	20.10 € H.T	60.30 € H.T
S - Fourniture et pose de plinthes en medium prépeintes Hauteur 10 cm. Inclus : plinthes hydrofuges dans salle de bain / salle d'eau, joint acrylique au dessus des plinthes. Localisation : Future Chambre 1/2; Entrée; Cuisine; Future sdb; futur séjour; dégagement	20 m lin.s <i>OK</i>	14.60 € H.T	292.00 € H.T
PAR - Ponçage et vitrification de parquet existant Lessivage des parquets avec shampoing durcisseur, ponçage, aspiration des poussières, nettoyage, application d'un vernis en couches croisées. Hors teinte. Localisation : Future salle à manger et dégagement : sous réserve de retrouver sur parquet après dépose du sol + parquet de la future entrée et du salon existant pour retrouver la même teinte.	50 m2 <i>OK</i>	48.60 € H.T	2,430.00 € H.T
SD - Fourniture et pose de carrelage collé (>8m2) Carrelage collé pose droite. Inclus : joint 3mm, colle et joint. Exclus : ragréage, barre de seuil. Localisation : Sdb et cuisine.	9 m2	106.77 € H.T	960.96 € H.T (dont 300.00 € H.T de matériaux)
S - Provision pour détalonnage des portes A ajuster en cours de chantier suite à la dépose des revêtements de sols.	2 ensembles <i>→ sous réserve de possibilité technique</i>	67.00 € H.T	134.00 € H.T

Revêtement des sols

- suite -

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
SD - Fourniture et pose de carrelage collé (>8m2) (cuisine) Carrelage collé pose droite. Inclus : joint 3mm, colle et joint. Exclus : ragréage, barre de seuil. Localisation : cuisine, si faisabilité technique après une nouvelle pose de parquet ou possibilité de découpe dans le parquet massif existant	6 m2	(113.77 € H.T)	OPTION (682.64 € H.T) (dont 242.00 € H.T de matériaux)

Revêtements muraux

1,680.48 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
SD - Fourniture et pose de faïence (pose droite) Inclus : Joint 2mm et baguette de finition PVC ou alu, colle et joint. Localisation : Salle de bain / Salle d'eau (au droit des équipements "douche/baignoire" en crédence des vasques ou lavabos). Dimensions à revoir.	14 m2	120.03 € H.T	1,680.48 € H.T (dont 612.00 € H.T de matériaux)

Salle de bain

2,045.51 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
SDB - Pose d'une colonne de douche (apparent) Inclus raccordement du mitigeur.	1 unité	477.03 € H.T <i>OK</i>	477.03 € H.T (dont 365.83 € H.T de matériaux)
SDB - Fourniture et pose d'une paroi de douche Paroi de douche fixe. Largeur : 1,00 ml. Hauteur : 1,95 ml.	1 unité	330.03 € H.T <i>OK</i>	330.03 € H.T (dont 190.83 € H.T de matériaux)
SDB - Pose d'un meuble vasque simple de salle de bain Pose d'un meuble vasque simple suspendu. Inclus : pose du mitigeur, de la bonde, du siphon, découpe et adaptation aux réseaux existants. Exclut : Meuble ikea parois facade mitigreur vasque à charge client	1 ensemble	208.80 € H.T <i>OK</i>	208.80 € H.T
SDB - Fourniture et pose d'un miroir	1 unité	327.00 € H.T	327.00 € H.T (dont 257.50 € H.T de matériaux)
SDB - Petites fournitures et accessoires de raccord Inclus : colle PVC, cartouches de silicones, joint d'étanchéité.....	1 ensemble	107.20 € H.T <i>OK</i>	107.20 € H.T
SDB - Fourniture et pose d'un receveur de douche Inclus calage, mise à niveau et fixations.	1 unité	595.45 € H.T <i>OK</i>	595.45 € H.T (dont 345.85 € H.T de matériaux)

*vasque: celle que j'ai trouvée à 500€ à la place
OK*



RGE CERTIBAT (N° RGE : RE20199)

LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS

N° TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS

contact@littleworker.com / 05 56 75 09 75 / Estimation valable pour une durée de 15 jours

Assurance professionnelle : SMABTP ANTONY - CS 90039 - 2-6 Place du Général de Gaulle - 92184 ANTONY

CEDEX - Contrat N° F59473X1244 000/001529319 - Global Constructeur

Cuisine

13,576.92 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
CUI - La cuisine by Little Worker (gamme OPALE) (En attente du choix d'électroménager pour un prix de cuisine finale) Fourniture et pose d'une cuisine (4,4 ml meubles bas et 4,4 ml meubles haut). Inclus : plan de travail et électroménagers listés dans les matériaux. Electroménagers : sous réserve de disponibilités (évolution constante de la part des fabricants). Nota : Dimensions à reprendre avec client. - Gamme OPALE - Façades couleur "VERT MELEZE" en bas et "BLANC" en haut - Plan de travail COMPACT MARBRE BLANC - Crédence stratifié MARBRE CLAIR sur 15 cm de haut / le reste en carrelage - Poignées / Uniquement sur les meubles du bas / BOUTON GRAND FORMAT DORÉ / À confirmer - Finition FINGER PULL meubles hauts / À confirmer - Plinthe dorée - Évier double sous-plan avec rainurage	8.8 m lin.s	1,502.30 € H.T	13,220.20 € H.T (dont 10,985.00 € H.T de matériaux)
CUI - Fourniture et pose de crédence carrelée au droit du plan de travail Inclus joint 2mm et baguette de finition PVC blanc.	3 m2	118.91 € H.T	356.72 € H.T (dont 163.76 € H.T de matériaux)

Toilettes

0.00 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
TOI - pose de sanitaire sur pied Raccordement exclu. Repose du WC existant	1 unité	(208.80 € H.T)	OPTION (208.80 € H.T)

Menuiserie intérieure

2,838.03 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
MEN - Fourniture et pose de porte simple pleine pré peinte	6 unités		
Localisation : Future SDB → c'est toutes les portes non ?	4 unités	302.67 € H.T	1,210.68 € H.T (dont 486.68 € H.T de matériaux)
Dimensions de l'ouverture de porte à définir sur site.	1 porte SDB 2		
	2 portes SDB 1		
MEN - Pose de la double porte existante	1 unité	420.00 € H.T	420.00 € H.T
Sous réserve de possibilité, à valider après dépose de celle-ci			
			1 porte chambre 1
			1 porte chambre 2
			1 porte rangement 1
			1 porte rangement 2
			OK
MEN - Provision fourniture et pose d'une verrière sur mesure	1 unité	(2,375.00 € H.T)	OPTION (2,375.00 € H.T) (dont 2,000.00 € H.T de matériaux)
Compris assemblage, montage et finitions.			
Hors mise en peinture.			
Verrière acier à poser sur cloison.			
Dimensions : à définir.			
Localisation : Chambre 1			
MEN - Fourniture et pose d'un système de porte a galandage type SCRIGNO simple	1 unité	1,207.35 € H.T	1,207.35 € H.T (dont 583.35 € H.T de matériaux)
Localisation : Nouvelle salle de bain			
Dimensions de l'ouverture de porte à définir sur site.			

Meubles sur mesures

3,060.00 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
MEN - Provision banquette / Rangement chambre Création d'une banquette sur mesure en médium (mdf) 19 mm à peindre. Inclus : plateau relevable par charnières invisible, mise en peinture. Exclu : conception du meuble. Dimensions : 1,00 ml de long x 0,55 ml de profondeur x 0,45 ml de haut + Rangement dressing comme sur la photo des plans Localisation : chambre	1 m lin.	2,160.00 € H.T	2,160.00 € H.T
MEN - Provision porte sur mesure sur caisson dressing standard type IKEA Création de porte sur mesure en médium (mdf) 19 mm à peindre. A fixer sur meuble d'usine Type IKEA (à la charge du client) Inclus : découpe, charnières, assemblage, joue de finition, comblement jusqu'au plafond de et mise en peinture. Exclu : poignées, conception. Dimensions : jusqu'à 2,60 m de haut. Localisation : Meuble d'entrée	2 m lin.s	(1,350.00 € H.T)	OPTION (2,700.00 € H.T)
MEN - Provision porte sur mesure sur caisson dressing standard (chambre) Création d'un filer haut au dessus du meuble ikea/plume du client ainsi que 2 filers sur les côtes pour les finitions	2 m lin.s	450.00 € H.T	900.00 € H.T



RGE CERTIBAT (N° RGE : RE20199)

LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS
N° TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS
contact@littleworker.com / 05 56 75 09 75 / Estimation valable pour une durée de 15 jours
Assurance professionnelle : SMABTP ANTONY - CS 90039 - 2-6 Place du Général de Gaulle - 92184 ANTONY
CEDEX - Contrat N° F59473X1244 000/001529319 - Global Constructeur

Peinture

16,087.68 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
-------------	----------	---------------	------------

PEIN - Mise en peinture - Préparation de support (Ratissage) et Finition	392 m2	41.04 € H.T	16,087.68 € H.T
---	--------	-------------	-----------------

Préparation :

Mise en oeuvre de l'impression + deux passes d'enduit (ratissage).

Finition :

Mise en oeuvre de deux couches croisées.

Teinte au choix du client. Inclus polychromie jusqu'à 3 couleurs.

Murs, plafond, plinthes.

Gamme Tollens, Seigneurie, Guittet ou équivalent

Murs, plafond.

Gamme Tollens, Seigneurie, Guittet ou équivalent

Inclus : mise en peinture des portes, dépose/repose des radiateurs électriques et à eau pour mise en peinture des surfaces derrière ceux-ci.

Localisation : Chambre 1/2; Entrée; Cuisine; Dégagement; SDB

Surface à affiner lors de la phase étude.

HSP : 3,26m

Incidence Matériaux

6,252.65 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
-------------	----------	---------------	------------

INC - Incidence de l'augmentation du prix des matières premières	1 ensemble	6,252.65 € H.T	6,252.65 € H.T
---	------------	----------------	----------------

Montant à revoir en fonction du montant total du devis final. Incidence hors matériaux esthétiques liés au choix du client.



RGE CERTIBAT (N° RGE : RE20199)

LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS

N° TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS

contact@littleworker.com / 05 56 75 09 75 / Estimation valable pour une durée de 15 jours

Assurance professionnelle : SMABTP ANTONY - CS 90039 - 2-6 Place du Général de Gaulle - 92184 ANTONY

CEDEX - Contrat N° F59473X1244 000/001529319 - Global Constructeur

Parties communes

0.00 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PEIN - Mise en peinture - Préparation de support (Ratissage) et Finition Préparation : Mise en oeuvre de l'impression + deux passes d'enduit (ratissage). Finition : Mise en oeuvre de deux couches croisées. Teinte au choix du client. Inclus polychromie jusqu'à 3 couleurs. Murs, plafond, plinthes. Gamme Tollens, Seigneurie, Guittet ou équivalent Murs, plafond. Gamme Tollens, Seigneurie, Guittet ou équivalent Inclus : mise en peinture des portes, dépose/repose des radiateurs électriques et à eau pour mise en peinture des surfaces derrière ceux-ci. Localisation : ensemble de la cage d'escalier + couloir d'entrée Surface à affiner lors de la phase étude.	160 m2	(41.04 € H.T)	OPTION (6,566.40 € H.T)
PLAT - Provision coffrage placo Création de coffrage placo pour cacher les réseaux de plomberies. Inclus : ossatures.	5 m lin.s	(83.40 € H.T)	OPTION (417.00 € H.T)
PLAT - Fourniture et pose d'une cloison 120/90 Inclus : isolant en laine de verre et bande calicot. Localisation : RDC, pour fermer l'accès à l'étage et poser une porte Provision de 10m2 à affiner	10 m2	(94.90 € H.T)	OPTION (949.00 € H.T)
MEN - Fourniture et pose d'une porte d'entrée non blindée Inclus : dépose et évacuation du bloc porte existant y compris huisseries, reprise des plâtres suite démolition, fourniture et pose par scellement d'un bloc porte non blindé, reprise en peinture du bloc porte coté extérieur de la même couleur que l'existant, reprise en peinture des tableaux de porte.	1 unité	(2,108.80 € H.T)	OPTION (2,108.80 € H.T) (dont 902.80 € H.T de matériaux)
PAR - Ponçage et vitrification d'un escalier Inclus : Marches, nez de marches; Prix à ajuster.	1 ensemble	(3,475.00 € H.T)	OPTION (3,475.00 € H.T)

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
-------------	----------	---------------	------------

Montant total HT	118,861.20 €
------------------	--------------

TVA 5.5%	0 €
----------	-----

TVA 10%	11,638.93 €
---------	-------------

TVA 20%	494.38 €
---------	----------

Montant total TTC	130,994.52 €
-------------------	--------------

Mode de règlement : Compte sécurisé

IBAN : FR76 1820 6001 5065 0454 0421 297

BIC : AGRIFRPP882

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €
Absence d'escompte pour règlement anticipé Intérêt de retard : Taux de la BCE majoré de 10 points

Votre projet Little Worker inclut :

- La prise de cote au laser de votre bien
- La préparation de votre chantier par un architecte d'intérieur à travers **6 plans techniques** (Existant, Projet, Démolition, Electricité, Sols, Revêtements muraux)
- La définition précise de votre **planning chantier**, avec une date de livraison définie avant le démarrage des travaux
- L'accès à nos fournisseurs partenaires, avec une **TVA à 10%** au lieu de 20%, et sans frais de livraison
- La gestion de vos matériaux par notre **service logistique** (commande, livraison, stockage, approvisionnement sur site, gestion des SAV)
- La gestion de votre projet en phase chantier par un **Ingénieur Travaux**
- La mise en place d'une **chaîne de communication Slack** pour faciliter nos échanges
- L'accès à votre **espace client** sur notre site : moncompte.littleworker.fr/
- Un service **SAV dédié** à la bonne mise en oeuvre de votre Garantie de Parfait Achèvement (12 mois post-réception)
- La solidité financière d'une structure qui réalise **20M de C.A** (la garantie de ne pas avoir d'abandon de chantier)
- La qualité de service Little Worker reconnue par nos clients (Note Google de **4,4/5**)


Revêtements muraux

1 matériaux



POINT P / Carrelage grès cérame émaillé Imola Antares grigio 40x60 cm (17 unités)

Ce carrelage Imola est destiné à habiller des sols d'habitation privée résidentielle ou de lieux publics tels que magasins, restaurants et boutiques. Il est en grès cérame émaillé. Ses bords sont droits. Son épaisseur est de 10 mm. Ses dimensions sont de 40 cm de large et 60 cm de long. Sa finition est naturelle, son aspect semi-brillant et son coloris est gris.

**CEDEO / Radiateur Accessio chaleur douce digital 2 horizontal 1000 W blanc (2 unités)**

Caractéristiques techniques Longueur 127 mm
Largeur 490 mm
Hauteur 575 mm
Poids 9.9 kg
Matière Acier
Teinte Acier
Type de produit Radiateur électrique
Gamme ACCESSIO DIGITAL 2
Durée de la garantie 2 ans
Tension en volts Monophasé (230)
Combustible Electrique
Orientation du radiateur Horizontal
Puissance électrique en Watts 1000
Code douane SH8 85162910

**LEROY MERLIN / Sèche serviettes CORSAIRE galbé 500 W réf. 472311 (1 unités)**

1X

**REXEL / MASTER LEDspot GU10 Dim 4,9-50W 3000K 36DEG - IRC90 (1 unités)**

Détails du produit MASTER LEDspot GU10 230V - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance sans transiger sur la qualité de lumière

1X


**REXEL / BE BETTER 1/4 tour rond blanc orientable GU10 IP20 (1 unités)**

3X

**REXEL / Spot Led Spryte 240V Fixe 8W 60DEG 3000K gradable (3 unités)**

Spot Led Spryte 240V Fixe 8W 60DEG 3000K gradable

1X

**REXEL / CoreLine Accent Fixe RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH (1 unités)**

Spot IP65 3000K

COJER / Kubus KGB 110-50 en fragranit+ (1 unités)

Kubus Fraganit+ KBG 110-50 074831 Graphite vidage automatique, évier de cuisine en Fraganit. Dimensions (Lxlxep): 540 mmx440 mmx214 mm. L'évier est Sans vide-sauce, Sans égouttoir, Avec trop-plein, Avec siphon. Cuve Simple. Pose : Sous-plan.

1X


**COJER / Hotte groupes symphonie ROBLIN (1 unités)**

Groupes de meubles symphonie plus 28 560 inox ROBLIN

QUINCAILLERIE LITTLE WORKER / La cuisine by Little Worker gamme OPALE (9 unités)

La cuisine Opale vous laisse un large choix de couleurs de façades laquées mates ou stratifiées bois pour un rendu élégant et contemporain. Vous pourrez choisir parmi toutes les couleurs et matières de plans de travail stratifiés et compacts. Si vous optez pour un plan de travail compact vous pourrez bénéficier d'une pose d'évier sous plan pour apporter finesse à votre projet. Votre aménagement pourra comporter des placards et des tiroirs. Enfin, vous pourrez sélectionner les poignées de votre choix.
<https://www.lacuisine.littleworker.fr/shop-1>


1X

**COJER / Micro onde SCHNEIDER - SCMO3820N0 Noir (1 unités)**

Faible profondeur Avec sa faible profondeur de 32 cm, ce micro-ondes convient parfaitement pour l'installation dans un meuble haut. Affichage LED blanc L'affichage blanc indique de façon très claire toutes les informations nécessaires pour une utilisation facile et intuitive du micro-ondes. Cavité en inox Robuste et facile d'entretien, la cavité en inox est un confort additionnel au quotidien.


CUISINE LITTLE WORKER / La plinthe dorée (décor laqué effet doré) - PROJET MEDARD (2 unités)

1X

**COJER / Table induction ELECTROLUX (1 unités)**

TYPOLOGIE : Zone gauche en surface de cuisson totale Contrôle des zones de surface totale individualisé « Bridge » - 3 foyers induction FONCTIONNALITÉS : Connexion H2H - PowerManagement: connexion possible en 16,20 ou 32 A - Commandes individuelles sensibles avec accès direct - Fonction Pause Stop&Go Fonction « indicateur temps écoulé » - 3 boosters et 3 minuteurs - 15 positions de puissance - Bord biseauté en façade - Installation UNIVERSELLE Optifix™ Puissance électrique totale maximum (W) : 7200 Dimensions hors tout LxP (mm): 590x520

1X

**COJER / Lave-vaisselle Encastrable Technologie AirDry - ELECTROLUX (1 unités)**

TYPOLOGIE : Nombre de couverts: 13 - Niveau sonore: 46 dB(A)(3) Commande QuickSelect - Technologie AirDry - unséchage 3x supérieur - Départ différé 24h - 8 programmes, 3 températures FONCTIONNALITÉS : Moteur inverter - Flexilift (panier supérieur ajustable) Installation : SmartFit - Consommations(5) : 9.9 Litres/0,921 kWh/240 mn - Programme de référence(5) : Eco 50°C - Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550 OPTIONS : XtraPower, GlassCare

1X

**COJER / Four multi pyro noir ELECTROLUX (1 unités)**

TYPOLOGIE : Chaleur tournante pulsée - Pyrolyse - Programmateur électronique affichage LCD blanc - A++ - XXL 72L FONCTIONNALITÉS : Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensibles - Sonde de cuisson intégrée, accès en façade - Porte froide Accessoire : Rails télescopiques

1X

**COJER / Atlas Neo Pull-Out Robinet de cuisine, INOX (1 unités)****CUISINE LITTLE WORKER / Plus-values pour crédence en remonter - PROJET MEDARD (1 unités)****CUISINE LITTLE WORKER / Plus-values Bandeau de finition pour fermer l'espace meuble haut / plafond (hauteur du bandeau à confirmer en fonction de la hauteur sous-plafond) (1 unités)**



COJER / Réfrigérateur combiné 178cm CANDY (1 unités)

Combiné air brassé NICHE 178 cm Volume net : 250 l (190 + 60) Dégivrage automatique - Eclairage LED - Système de fixation par glissières - 40 dB(A)

8X

As de carreaux / Faïence blanche brillante ELOYA ARTIC 15X15 - 0,54 m² (4 unités)

Faïence blanche brillante ELOYA ARTIC 15X15 - 0,54 m²

© Société des matériaux

Parties communes

1 matériaux



DISPANO / Porte d'entrée acier Optimum prépeinte blanc (1 unités)

OPTION

- Haute performance thermique : $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Plusieurs décors disponibles- Grand choix de finitions : 156 couleurs disponibles avec aspect sablé ou satiné- Bi-coloration possible- Adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)- Fabrication française

10X



As de carreaux / Carrelage hexagonal 17.5x20 Tomette design HEXATILE - BLANC
CASSE MAT 20339 0.71m² (7 unités) OPTION

Revêtement: sol intérieur.Type carreau: hexagone en grès cérame.Couleur: blanc casséSurface: mate.Largeur: 17.5 cm.Longueur: 20 cm.Style: tomette hexagonal design.Entretien: nettoyage facile à l'eau chaude.Contenance par boîte: 0.71 m² (25 pièces).Épaisseur: 8 mm.Poids boîte: 12.8 kg.

10X



As de carreaux / Carrelage Antares gris clair 40x60 cm -0.96m² (10 unités)

Type: céramique. Matière: grès cérame. Finition: émaillé. Surface: brillante. Couleur: gris avec variations de nuances. Largeur: 40 cm. Longueur: 60 cm. Épaisseur: 9.5 mm. Bords: droits.

La Galerie du Parquet / Parquet contrecollé chêne Huilé 15(3,5)x190x630/1860 mm. SAVERIO (22 unités) OPTION

PARQUETS TOULOUSE / Isolant Pavatex entre lambourdes (20 unités)

Isolant Pavatex entre lambourdes

PARQUETS TOULOUSE / Lambourdes pour niveau à rattraper et pose en cloué (60 unités)

Lambourdes pour niveau à rattraper et pose en cloué

PARQUETS TOULOUSE / Nez de Marche Chêne Massif Brut 35 x 50 x 1000 (1 unités)

PARQUETS TOULOUSE / Pointe (1 unités)

PARQUETS TOULOUSE / Contrecollé Chêne - Point de Hongrie Connex - Huilé mat - Choix 16 22,27 M2 115,00 2 561,05 20,0 Premier - 22/ 5,5 x 240 x 1450 mm Support 3 plis chêne - Go2 - Colis de 1,392 m2 (22 unités)

Contrecollé Chêne - Point de Hongrie Connex - Huilé mat - Choix 16 22,27 M2 115,00 2 561,05 20,0
Premier - 22/ 5,5 x 240 x 1450 mm Support 3 plis chêne - Go2 - Colis de 1,392 m2

PARQUETS TOULOUSE / Plinthe Plaquée Chêne Bord Droit Brut 14 x 100 x 2250 (27 unités)


PARQUETS TOULOUSE / Cartouche Mastipren Blanc - 310 ml (3 unités)

PARQUETS TOULOUSE / Bande résiliente (60 unités)**PARQUETS TOULOUSE / Seuil de Jonction Chêne Massif Brut 19 x 35 x 1000
pour parquet de 15MM (2 unités)**



FOUSSIER / Poignée ensemble San Diego sur petite plaque (4 unités)

Poignée de porte fonction bec de canne ou clé I ou clé L. Matière : aluminium. Garniture monobloc. Longueur béquille : 116 mm. Plaque : - hauteur : 186 mm, - largeur : 37 mm, - épaisseur : 8 mm. Saillie : 47 mm. Carré : 7 mm. Entraxe de fixation : 165 mm. Entraxe de fonction : 70 mm. Pour porte d'épaisseur : - 40 à 46 mm pour fonction BDC, clé L et clé I, - 40 mm pour fonction condamnation.



LAPEYRE / Bloc-porte âme pleine CONFORT résineux prépeint H88 prépeint rive droite 3 paumelles 130+joint confort PDDT A50 emballé 204x83cm droite P (4 unités)

Le bloc-porte à âme pleine isoplane de Chauvat Portes est composé d'une porte à un vantail et d'une huisserie en bois résineux avec joint confort. Le vantail est à rive droite. Il est constitué d'un cadre en bois résineux, revêtu de parements lisses en MDF. L'ouvrant pivote à l'aide de trois paumelles de 130 mm. Le bloc-porte à âme pleine isoplane est équipé d'une serrure à pêne dormant demi-tour (PDDT), avec axe à 50 mm - Design classique adapté à tous types d'intérieurs - Joint amortissant pour une fermeture silencieuse et en douceur - Livré sous emballage - Prêt à peindre



SOGAL / Verrière sur mesure (1 unités)

OPTION




DISPANO / Garniture Chiudiscigno poignée cuvette Chromé satiné avec serrure condamnation SCRIGNO (1 unités)

Longueur 100 mm Largeur 200 mm Hauteur 85 mm Teinte Chromé satiné Type de produit Garniture pour porte Gamme Chiudiscigno Modèle avec serrure Type de poignée Cuvette Type de serrure à condamnation




DISPANO / Châssis Gold BASE simple 80x203cm cloison finie 100mm vide interne 54mm plaque de plâtre (1 unités)

Le châssis Gold Base de Scigno permet de dissimuler une porte coulissante dans la cloison en récupérant de l'espace. Destiné au support et à l'encastrement d'une porte coulissante dans une cloison en plaque de plâtre d'épaisseur finie de 100 mm. Caractéristiques : - passage 60 x 203 cm / encombrement 131 x 213 cm / vide interne 54 mm pour une porte de 40 mm d'épaisseur - la partie roulement est composée d'un rail monobloc en aluminium avec éléments latéraux en PVC délimitant l'épaisseur de la cloison finie, d'un kit de 2 chariots à roulements à billes (portée 120 kg) d'étriers de suspension, d'une butée d'arrêt et d'un guide bas pour le montage du vantail.



DISPANO / Kit habillage Intégral Prepeint Blanc Simple Cloison 100mm plaque de plâtre 100x203cm (1 unités)

Comprenant kit de finition et couvre joint (2 en 1) prépeint blanc, pour châssis simple




DISPANO / Porte âme pleine résineux prépeinte pour châssis Scrigno perçage coquille + serrure + rainure emballé 204x83cm (1 unités)

La porte à âme pleine isoplane coulissante de Keyor (ex-Fonmarty) est conçue pour s'adapter au châssis à galandage Scrigno. Elle est constituée d'un vantail à rive droite et d'un cadre en bois résineux. La porte à âme pleine isoplane coulissante de Keyor comporte également un perçage pour poignée coquille et serrure ainsi qu'une rainure sur le chant bas pour le guidage du châssis coulissant.

**MaSDB / Paroi de douche fixe de 1m, Altea (1 unités)**


Largeur disponible 100cm Hauteur 195 cm Épaisseur du verre 8 mm Type de vitrage Verre Sécurit transparent Coloris profilé Chromé Sens d'ouverture Droite ou Gauche (Réversible) Garantie 2 ans Finition du verre Transparent Traitement Anti-calcaire

**MaSDB / Receveur de douche largeur 80 x 160cm. Grille noire, Composite Noir, Fjord (1 unités)****CARACTÉRISTIQUES**

Informations Largeur 80 cm
Longueur 120 cm
Matière Résine minérale
Couleur Noir
Forme Rectangulaire
Garantie 3 ans
Normes CE
Bonde Incluse
Robinetterie En complément
Grille d'évacuation Incluse
Type d'évacuation Standard
Diamètre de la bonde (en mm) 90
Antidérapant (norme DIN 51097) Oui

**MaSDB / Colonne de douche thermostatique or rose brossé, Châtelet (1 unités)**

La colonne de douche thermostatique Châtelet en acier inoxydable doré rose brossé allie finesse et lignes épurées. Ce robinet au design indémodable s'intègre dans une salle de bain moderne ou classique avec ses lignes courbes élégantes. La finition doré brossé apporte par son effet mat une touche de raffinement supplémentaire à ce modèle de robinetterie. Composition complète, avec flexible PVC, douchette et pomme de tête. Garantie 5 ans.

**Envie de salle de bain / Miroir lumineux rond avec éclairage LED, Ø60 cm, Round (1 unités)**

ORAC / CB512 - ORAC (28 unités)

CB512L 200 x H 9,5 x L 10 cm Durofoam®