

W Little Worker

we are home shapers *

15 déc. 2021

115 565 €

Rénovation

Conception



**Votre devis de
rénovation**

Vertueuse

Rémy Médard - 7 Rue Pargaminières

7 RUE PARGAMINIÈRES
31000 Toulouse

étapes clés

Les étapes clés



Cadrage du projet

Cadrage général de votre projet avec un chef de projet Little Worker



Préparation du chantier

Conception technique précise de votre futur chantier avec votre expert Little Worker (plans, planning, matériaux)



Réalisation du chantier

Réalisation de votre chantier avec votre ingénieur travaux Little Worker

Votre planning chantier

3 semaines en moyenne

6 semaines en moyenne

8 à 12 semaines en moyenne



Rémy Médard
7 RUE PARGAMINIÈRES
31000
Toulouse

Little Worker
15/12/2021
à Bordeaux

Prestation intellectuelle		5,600.00 € H.T	
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PI - Dossier technique (+130m2 ou +80 000€) Un chef de projet dédié à chaque étape clé de votre projet (études et travaux). Plans techniques (6 plans : existant, projet, démolition, électricité, revêtement de sol, peinture), une mise à jour de votre devis une fois tous vos matériaux choisis chez nos fournisseurs partenaires, le planning travaux détaillé, le passage en commande des matériaux et la gestion de l'approvisionnement sur le chantier.	1 unité	4,000.00 € H.T	4,000.00 € H.T
PI - Shopping list Inclus : Identification des besoins, des attentes en visioconférence (1h de RDV) 2 propositions pour chaque matériaux présent au devis (visuel, référence, prix, fournisseur associé) Listing final avec tous les matériaux retenus Non inclus : Accompagnement en showroom	1 unité	(500.00 € H.T)	OPTION (500.00 € H.T)
PI - Meuble sur mesure Inclus : Identification des besoins (30min de RDV téléphonique) Plan détaillé Elévations Perspectives 3D intégrant les finitions du meuble 1 RDV de présentation en visioconférence (30min de RDV) Une 2e version finalisée avec intégration des modifications souhaitées	1 unité	(500.00 € H.T)	OPTION (500.00 € H.T)
PI - Détails cuisine Inclus : Identification des besoins (30min de RDV) Plan détaillé Coupe et élévations 1 perspective 3D Planche d'ambiance Listing matériaux 1 visioconférence de présentation (1h de RDV) Une 2e version finalisée avec intégration des modifications souhaitées	1 unité	(1,400.00 € H.T)	OPTION (1,400.00 € H.T)
PI - Détails pièce d'eau Inclus : Identification des besoins (30min de RDV) Plan détaillé Coupe et élévations 1 perspective 3D Planche d'ambiance Listing matériaux 1 visioconférence de présentation (1h de RDV) Une 2e version finalisée avec intégration des modifications souhaitées	1 unité	(1,400.00 € H.T)	OPTION (1,400.00 € H.T)
PI - Provision note de calcul pour ouverture d'un mur porteur Inclus : Plan d'exécution et méthodologie. Étude du bureau technique afin d'évaluer la faisabilité de la démolition du mur porteur. Détermination de la "reprise de charge" nécessaire pour soutenir l'ouvrage. Obligatoire pour les assurances. A confirmer après visite de l'ingénieur structure.	1 ensemble	1,600.00 € H.T	1,600.00 € H.T

Mise en chantier / Manutention			2,661.00 € H.T
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PR - Nota Installation d'une benne de chantier et/ou d'une nacelle. A déterminer lors de la visite technique.	1 ensemble	En attente	En attente
PR - Mise en chantier (entre RDC et R+3 ou maison) Forfait de protection, appro, nettoyage de fin de chantier. Appartement situé entre le rdc et le r+3 ou Maison.	1 ensemble	752.50 € H.T	752.50 € H.T
PR - Manutention et approvisionnement Approvisionnement à pied d'oeuvre des différents matériaux. Prix à ajuster après visite technique. Nota : la mise en place d'une nacelle est à envisager dans le cas de l'impossibilité de manoeuvrer dans les parties communes.	1 étage	208.50 € H.T	208.50 € H.T
PR - Plus value manutention et approvisionnement Pour rue soumise à autorisation d'accès. Inclus : rotation de camions	1 ensemble	1,050.00 € H.T	1,050.00 € H.T
PR - Provision pour localisation intra-muros Frais de stationnement	1 ensemble	650.00 € H.T	650.00 € H.T

Structure / Gros Oeuvre

13,699.00 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
GO - Nota Si appartement en copropriété : un constat d'huissier avant travaux doit être réalisé (à la charge du client) afin de constater l'état des parties communes et des appartements voisins.	1 ensemble	En attente	En attente
GO - Provision ouverture d'un mur porteur et reprise structurelle Nota : voir note de calcul réalisée par le BET. Note de calcul exclue. Obligation de souscription à une assurance dommage ouvrage (à la charge du client). Inclus : Approvisionnement des profilés métalliques, manutention, mise en place de l'étalement de confortement structurel, démolition et évacuation des gravois. Pose/création de la structure de reprise de charge préconisée par le BET + platine et chevilles nécessaires, y compris quincaillerie. Peinture antirouille sur profilés métalliques. Reprise des tableaux. Exclus : habillage des profilés, mise en peinture et coffrages. Accord en copropriété obligatoire. Localisation : entre anciennes chambres 1 et 2, entre anciennes chambres 3 et séjour, et entre Ancienne chambre 1 et séjour	7 m lin.s	1,957.00 € H.T	13,699.00 € H.T

Démolition	3,138.00 € H.T		
-------------------	-----------------------	--	--

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
-------------	----------	---------------	------------

DEM - Nota	1 ensemble	En attente	En attente
------------	------------	------------	------------

Si appartement en copropriété : un constat d'huissier avant travaux doit être réalisé (à la charge du client) afin de constater l'état des parties communes et des appartements voisins.

DEM - Démolition	1 ensemble	2,200.00 € H.T	2,200.00 € H.T
------------------	------------	----------------	----------------

Provision au temps passé sur une base de travail d'un ouvrier dans une journée.
Montant final à confirmer lors de la visite technique. Description :
Dépose de 2 cuisines (yc ancienne hotte et conduit, sous réserve de faisabilité, à valider par le BET); Dépose d'une salle de bain; Dépose d'une chaudière, de radiateurs à eau, d'un chauffe-eau; Dépose des sols (anciennes chambres 1 et 2, entrée); Dépose de cloisons (entre cuisine et sdb) + derrière WC pour explorer la petite pièce; Curage de réseaux électriques et de plomberie; Dépose d'une porte (à conserver si possible); Dépose de papier peint / toile de verre; dépose de moulures

DEM - Evacuation et mise en décharge des éléments déconstruits	1 ensemble	938.00 € H.T	938.00 € H.T
--	------------	--------------	--------------

Evacuation et mise en décharge des éléments déconstruits et de l'ensemble des déchets générés tout au long du chantier.
Prix à ajuster après visite technique.

Plâtrerie - Cloisonnement - Faux plafond - isolation

10,246.05 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PLAT - Fourniture et pose d'un faux plafond en BA13 Inclus : isolation thermique laine de verre 100 mm, structure et bande calicot. Inclus : plaques hydrofuges dans les pièces humides. Localisation : Future chambre 1 et 2 + future sdb + futur séjour + future entrée et futur dégagement	60 m2	83.50 € H.T	5,010.00 € H.T
PLAT - Fourniture et pose d'une cloison 72/48 Inclus : isolant en laine de verre et plaques hydrofuges dans les pièces humides et bande calicot. Localisation : Suivant plans pour salle de bain + entrée et WC Nota : Provision de 30m2 à affiner suivant nouvel agencement	30 m2	66.15 € H.T	1,984.50 € H.T
PLAT - Pose de moulures polystyrène Fourniture à la charge du client. Prix à affiner suivant le modèle de moulures choisi par le client. Localisation : Cuisine / séjour Nota : Provision de 10ml à affiner suivant nouvel agencement	10 m lin.s	27.80 € H.T	278.00 € H.T
PLAT - Habillage profilés suite ouverture de porteur Création d'un habillage en plâtrerie autour des profilés après dépose de murs porteurs. Localisation : Aux ouvertures de porteurs	3 unités	348.40 € H.T	1,045.20 € H.T
PLAT - Reprise des murs et plafonds suite à la dépose de cloison	1 ensemble	428.80 € H.T	428.80 € H.T
PLAT - Reprise de la cloison suite à la dépose de faïence/crédence Mise en place d'une plaque BA13 hydrofuge ou enduit pour reprendre la peau de cloison arrachée suite à la dépose de la faïence/crédence.	3 ensembles	187.60 € H.T	562.80 € H.T
PLAT - Reprise de la cloison suite à la dépose de la hotte Mise en place d'une plaque BA13 hydrofuge ou enduit pour reprendre la peau de cloison arrachée suite à la dépose de la hotte.	1 ensemble	187.60 € H.T	187.60 € H.T
PLAT - Fourniture et pose d'une cloison renforcée Cloisons 72/48, renforcée pour pose de verrière. Inclus : isolant en laine de verre et plaques hydrofuges dans les pièces humides et bande calicot. Localisation : à définir	3 m2	83.05 € H.T	249.15 € H.T

Plâtrerie - Cloisonnement - Faux plafond - isolation			- suite -
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PLAT - Reprise de la moulure en staff Reprise de la moulure du salon	1 ensemble	500.00 € H.T	500.00 € H.T

Electricité - Courant fort

5,042.50 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
NOTA - ELEC - Passage consuel Consuel à prévoir si déplacement de compteur EDF. A la charge du client.	1 ensemble	En attente	En attente
ELEC - Fourniture et pose d'un tableau électrique Inclus : pose de l'interrupteur différentiel, pose de l'ensemble des disjoncteurs et raccordement aux câbles. Compris tirage de câble jusqu'au disjoncteur principal, hors déplacement de disjoncteur. Fourniture et pose d'un tableau de répartition électrique (norme NF C 15 100). Tableau trois rangées. Type Schneider ou Legrand. Inclus : fourniture et pose de la gaine GTL.	1 unité	1,890.00 € H.T	1,890.00 € H.T
ELEC - Fourniture et pose d'une prise spécifique 32A+T Inclus : tirage de câbles. 1 prise plaque de cuisson : 32A+T. Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent.	1 unité	125.30 € H.T	125.30 € H.T
ELEC - Fourniture et pose d'une prise de courant 20A+T Inclus : tirage de câbles. Prise 20A+T à savoir : four - lave vaisselle - lave linge - sèche linge - réfrigérateur - hotte. Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent. *Equipements à déterminer avec client.	6 unités	118.20 € H.T	709.20 € H.T
ELEC - Cuisine : Fourniture et pose d'un blocs 3 prises standard 16A+T Inclus : tirage de câbles. 1 bloc 3 prises pour le plan de travail. Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent.	2 unités	146.25 € H.T	292.50 € H.T
ELEC - Fourniture et pose d'une prise de courant standard : 16A+T Inclus : tirage de câbles. Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent. Suivant norme NF C15-100. Localisation : Suivant cloisons modifiées. Nota : Quantité et localisation à déterminer en phase étude.	3 unités	111.00 € H.T	333.00 € H.T
ELEC - Fourniture et pose d'un point lumineux Inclus : tirage de câbles, pose du DCL. Exclu : pose de plafonnier/applique. Localisation : Entrée; Cuisine; Salle à manger Nota : Quantité et localisation à déterminer en phase étude.	3 unités	111.00 € H.T	333.00 € H.T

Electricité - Courant fort

- suite -

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
ELEC - Fourniture et pose d'un spot led IP44 (spécial pièce humide) Inclus : tirage de câbles. Exclu : interrupteur. Couleur de la lumière à définir par le client. Par défaut Spot 3000K. Localisation : salle de bain. Nota : Quantité et localisation à déterminer en phase étude.	1 unité	77.51 € H.T	77.51 € H.T (dont 28.76 € H.T de matériaux)
ELEC - Fourniture et pose d'un spot led IP65 (spécial douche) Inclus : tirage de câbles. Exclu : interrupteur. Couleur de la lumière à définir par le client. Par défaut Spot 3000K. Localisation : au dessus de la douche.	1 unité	79.49 € H.T	79.49 € H.T (dont 30.74 € H.T de matériaux)
ELEC - Fourniture et pose d'un interrupteur Inclus : tirage de ligne, interrupteur simple, double, va et vient. Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent. Localisation : Suivant modification de cloisons Nota : Quantité et localisation à déterminer en phase étude.	3 unités	97.30 € H.T	291.90 € H.T
ELEC - Provision création de saignées pour faire passer les réseaux Type : mur en plâtre, placo. Inclus : rebouchage. A affiner lors de la phase étude suivant installation électrique.	1 ensemble	556.00 € H.T	556.00 € H.T
ELEC - Fourniture et pose d'une prise pour radiateur électrique 20A+T Inclus : tirage de câbles. Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent. Nota : 2 radiateurs et un sèche-serviettes	3 unités	118.20 € H.T	354.60 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PLB - Provision création réseau principal EC/EF Pour création d'une nouvelle pièce d'eau. Inclus : vanne d'arrêt, test à l'étanchéité. Réseaux en apparent.	1 ensemble	469.00 € H.T	469.00 € H.T
PLB - Provision création réseau principal EU/EV Pour création d'une nouvelle pièce d'eau, test à l'étanchéité. Réseaux en apparent. Inclus : carottage en façade et rebouchage	1 ensemble	603.00 € H.T	603.00 € H.T
PLB - Fourniture et pose d'une alimentation eau froide Inclus : vanne d'arrêt, test à l'étanchéité. Localisation : lave linge - lave vaisselle. *Equipements à déterminer avec client.	2 unités	124.80 € H.T	249.60 € H.T
PLB - Fourniture et pose d'une alimentation eau chaude/eau froide suivant les diamètres des équipements Inclus : vanne d'arrêt, test à l'étanchéité. Equipements : douche - lavabo - évier. Réseaux en apparent. *Equipements à déterminer avec client.	3 unités	222.60 € H.T	667.80 € H.T
PLB - Fourniture et pose des évacuations en PVC suivant les diamètres des équipements Inclus : test à l'étanchéité. Equipements : douche - lavabo - lave linge - lave vaisselle - évier. Réseaux en apparent. *Equipements à déterminer avec client.	5 unités	124.80 € H.T	624.00 € H.T
PLB - Provision création de saignées pour faire passer les réseaux Inclus : rebouchage. Localisation : future cuisine, vers ancienne cuisine pour reprendre les évacuations A affiner lors de la phase étude.	1 ensemble	255.00 € H.T	255.00 € H.T

Climatisation - Ventilation - Chauffage

10,777.16 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
CVC - Fourniture et pose d'une VMC simple flux hygroréglable Inclus : alimentation électrique, raccordement des différentes gaines. Exclus : carottage. Localisation : sdb, wc et cuisine. Sous réserve d'avoir un réseau d'évacuation existant.	1 unité	646.90 € H.T	646.90 € H.T (dont 229.40 € H.T de matériaux)
CVC - Provision climatisation Fourniture et pose d'une climatisation adapté pour la taille des pièces. Compris : - installation électrique (liaisons, protection, inter différentielle. - support chaise pour bloc extérieur avec scellement chimique et visserie. - tuyau de condensation et accessoires de finition. -forfait main d'oeuvre comprenant la mise en service : épreuve à l'azote, test d'étanchéité, tirage au vide, essais et réglage. Exclu : carottage en façade. Localisation : Projet à affiner avec le client. *Prestation en estimation.	1 ensemble	9,035.00 € H.T	9,035.00 € H.T
CVC - Fourniture et pose de radiateur électrique - Radiateur électrique - Exclus : tirage de la ligne électrique. Puissance : cf voir fiche technique. Pour informations, compter environ 100 W/m2 Nota : En période de chauffe, se rapprocher de la copropriété pour essais/remise en eau des radiateurs à eau (non inclus au devis).	3 unités	365.09 € H.T	1,095.26 € H.T (dont 845.66 € H.T de matériaux)

Revêtement des sols

12,472.26 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
S - Provision pour reprise du sol suite à dépose cloison Reprise des sols existants après la dépose des cloisons. Inclus : reprise des supports, fourniture et pose de revêtement assortie à l'existant, découpe et adaptation. A confirmer sur site.	1 ensemble	420.00 € H.T	420.00 € H.T
S - Fourniture et pose d'une chape légère Chape de mortier dosé à 350 Kg/m3 avec bille de polystyrène adapté. La mise en oeuvre d'un ragréage fibrée est nécessaire pour permettre le lissage du support. Exclu : ragréage. Localisation : Futures Chambre 1/2	20 m2	104.34 € H.T	2,086.80 € H.T
S - Fourniture et pose d'un ragréage simple Mise en oeuvre d'un enduit de lissage simple permettant de rattraper différentes aspérités du support et d'obtenir une meilleur planéité. Inclus : primaire d'accrochage. Localisation : Future chambres 1 et 2	20 m2	16.00 € H.T	320.00 € H.T
S - Fourniture et pose d'un ragréage fibré Mise en oeuvre d'un enduit de lissage fibré (spécial pour support déformable) permettant de rattraper différentes aspérités du support et d'obtenir une meilleur planéité. Inclus : primaire d'accrochage. Localisation : Salle de bain et Cuisine Nota : Sous réserve de la nature du plancher.	10 m2	34.76 € H.T	347.60 € H.T
SD - Mise en oeuvre d'une étanchéité (sol + murs) Mise en oeuvre d'un système d'étanchéité liquide en sol (SEL), et d'une protection à l'eau sous carrelage en mural (SPEC). Localisation : Salle de bain / Salle d'eau.	1 ensemble	420.00 € H.T	420.00 € H.T
SS - Fourniture et pose d'une natte de désolidarisation Natte de désolidarisation type DITRA 25 (rlx de 1,00x30 ml) de chez SCHLÜTER. Inclus : bande de pontage entre lés type KERDI KEBA de chez SCHLÜTER, et colle	10 m2	52.50 € H.T	525.00 € H.T
PAR - Fourniture et pose de parquet collé (TOULOUSE) Parquet massif pose collée. Inclus : isolant, colle. Exclus : ragréage, barre de seuil et ponçage vitrification (si parquet brut). Localisation : chambres	20 m2	176.78 € H.T	3,535.60 € H.T (dont 2,455.60 € H.T de matériaux)

Revêtement des sols

- suite -

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PAR - Fourniture et pose de parquet collé Parquet contrecollé pose collée. Inclus : isolant, colle. Exclus : ragréage, barre de seuil et ponçage vitrification (si parquet brut). Localisation : chambres 1 et 2	20 m2	(137.29 € H.T)	OPTION (2,745.80 € H.T) (dont 1,665.80 € H.T de matériaux)
PAR - Plus value pour pose/format spécial (bâton rompu ou point de hongrie)	20 m2	10.50 € H.T	210.00 € H.T
S - Fourniture et pose d'une barre de seuil ou cornière d'arrêt Barre de seuil ou cornière d'arrêt à prévoir entre les différentes natures des sols. A affiner lors de la phase études.	3 m lin.s	20.10 € H.T	60.30 € H.T
S - Fourniture et pose de plinthes en medium prépeintes Hauteur 10 cm. Inclus : plinthes hydrofuges dans salle de bain / salle d'eau, joint acrylique au dessus des plinthes. Localisation : Future Chambre 1/2; Entrée; Cuisine; Future sdb; futur séjour; dégagement Nota : Linéaire à reprendre sur site.	70 m lin.s	14.60 € H.T	1,022.00 € H.T
SD - Fourniture et pose de carrelage collé (>8m2) Carrelage collé pose droite. Inclus : joint 3mm, colle et joint. Exclus : ragréage, barre de seuil. Localisation : Sdb et cuisine	9 m2	106.77 € H.T	960.96 € H.T (dont 300.00 € H.T de matériaux)
PAR - Ponçage et vitrification de parquet existant Lessivage des parquets avec shampoing durcisseur, ponçage, aspiration des poussières, nettoyage, application d'un vernis en couches croisées. Hors teinte. Localisation : Future salle à manger et dégagement : sous réserve de retrouver sur parquet après dépose du sol + parquet de la future entrée et du salon existant pour retrouver la même teinte.	50 m2	48.60 € H.T	2,430.00 € H.T
S - Provision pour détalonnage des portes A ajuster en cours de chantier suite à la dépose des revêtements de sols.	2 ensembles	67.00 € H.T	134.00 € H.T

Revêtements muraux

886.88 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
SD - Fourniture et pose de faïence (pose droite) Inclus : Joint 2mm et baguette de finition PVC ou alu, colle et joint. Localisation : Salle de bain / Salle d'eau (au droit des équipements "douche/baignoire" en crédence des vasques ou lavabos). Dimensions à revoir.	9 m2	98.54 € H.T	886.88 € H.T (dont 200.00 € H.T de matériaux)

Salle de bain		2,432.58 € H.T		
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total	
SDB - Fourniture et pose d'un receveur de douche Inclus calage, mise à niveau et fixations.	1 unité	734.10 € H.T	734.10 € H.T (dont 484.50 € H.T de matériaux)	
SDB - Fourniture et pose d'une colonne de douche (apparent) Inclus raccordement du mitigeur.	1 unité	416.20 € H.T	416.20 € H.T (dont 305.00 € H.T de matériaux)	
SDB - Fourniture et pose d'une paroi de douche Paroi de douche fixe. Largeur : 1,00 ml. Hauteur : 1,95 ml.	1 unité	380.03 € H.T	380.03 € H.T (dont 240.83 € H.T de matériaux)	
SDB - Le meuble vasque simple de salle de bain by Little Worker Fourniture et pose d'un meuble vasque simple suspendu. Inclus : pose du mitigeur, de la bonde, du siphon, découpe et adaptation aux réseaux existants.	1 ensemble	703.63 € H.T	703.63 € H.T (dont 494.83 € H.T de matériaux)	
SDB - Fourniture et pose d'un miroir	1 unité	91.42 € H.T	91.42 € H.T (dont 21.92 € H.T de matériaux)	
SDB - Petites fournitures et accessoires de raccord Inclus : colle PVC, cartouches de silicones, joint d'étanchéité.....	1 ensemble	107.20 € H.T	107.20 € H.T	

Cuisine

10,065.40 € H.T

Désignation

Quantité

Prix Unitaire

Prix Total

CUI - La cuisine by Little Worker (gamme ETAIN)

6 m lin.s

(1,255.85 € H.T)

OPTION
(7,535.10 € H.T)
(dont 6,287.10 € H.T de matériaux)

Fourniture et pose d'une cuisine (3,00 ml meubles bas et 3,00 ml meubles haut).
Inclus : plan de travail et électroménagers listés dans les matériaux.
Electroménagers : sous réserve de disponibilités (évolution constante de la part des fabricants). Nota : Dimensions à reprendre avec client.

CUI - La cuisine by Little Worker (gamme OPALE)

6 m lin.s

1,636.57 € H.T

9,819.44 € H.T
(dont 8,295.44 € H.T de matériaux)

Fourniture et pose d'une cuisine (3,00 ml meubles bas et 3,00 ml meubles haut).
Inclus : plan de travail et électroménagers listés dans les matériaux.
Electroménagers : sous réserve de disponibilités (évolution constante de la part des fabricants). Nota : Dimensions à reprendre avec client.

CUI - La cuisine by Little Worker (gamme QUARTZ)

6 m lin.s

(2,185.15 € H.T)

OPTION
(13,110.89 € H.T)
(dont 11,316.89 € H.T de matériaux)

Fourniture et pose d'une cuisine (3,00 ml meubles bas et 3,00 ml meubles haut).
Inclus : plan de travail et électroménagers listés dans les matériaux, pose d'un plan de travail provisoire. 6 semaines de délais pour le plan de travail quartz après la pose de la cuisine. Electroménagers : sous réserve de disponibilités (évolution constante de la part des fabricants). Nota : Dimensions à reprendre avec client.

CUI - Provision pose cuisine droite

1 ensemble

(1,742.00 € H.T)

OPTION
(1,742.00 € H.T)

Cuisine posée sur un seul mur.
Fourniture à la charge du client, nous ne commandons pas chez IKEA (proposition d'équivalent possible) Nota : prix à affiner en fonction du modèle de cuisine souhaité par client.

CUI - Fourniture et pose de crédence carrelée au droit du plan de travail

3 m2

81.99 € H.T

245.96 € H.T
(dont 53.00 € H.T de matériaux)

Inclus joint 2mm et baguette de finition PVC blanc.

Toilettes			208.80 € H.T
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
TOI - pose de sanitaire sur pied Raccordement exclu. Repose du WC existant	1 unité	208.80 € H.T	208.80 € H.T

Menuiserie intérieure			3,097.67 € H.T
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
MEN - Fourniture et pose de porte simple pleine pré peinte Localisation : Future SDB Dimensions de l'ouverture de porte à définir sur site.	1 unité	302.67 € H.T	302.67 € H.T (dont 121.67 € H.T de matériaux)
MEN - Pose de la double porte existante Sous réserve de possibilité, à valider après dépose de celle-ci	1 unité	420.00 € H.T	420.00 € H.T
MEN - Fourniture et pose d'une verrière by Little Worker Compris assemblage, montage et finitions. Hors mise en peinture. Verrière type atelier à poser sur cloison, en alu Dimensions : 1,115m long x 1,190m haut. 4 vitrages. Pas de soubassement. Localisation : à définir	1 unité	(925.00 € H.T)	OPTION (925.00 € H.T) (dont 550.00 € H.T de matériaux)
MEN - Provision fourniture et pose d'une verrière sur mesure Compris assemblage, montage et finitions. Hors mise en peinture. Verrière acier à poser sur cloison. Dimensions : à définir. Localisation : * Prix en estimation, à définir en phase études selon les dimensions souhaitées	1 unité	2,375.00 € H.T	2,375.00 € H.T (dont 2,000.00 € H.T de matériaux)

Meubles sur mesures			540.00 € H.T
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
MEN - Provision banquette Création d'une banquette sur mesure en médium (mdf) 19 mm à peindre. Inclus : plateau relevable par charnières invisible, mise en peinture. Exclu : conception du meuble. Dimensions : 1,00 ml de long x 0,55 ml de profondeur x 0,45 ml de haut (voir schéma dans la liste des matériaux en fin de devis). Localisation :	1 m lin.	540.00 € H.T	540.00 € H.T

Peinture			16,087.68 € H.T
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PEIN - Mise en peinture - Préparation de support (Ratissage) et Finition Préparation : Mise en oeuvre de l'impression + deux passes d'enduit (ratissage). Finition : Mise en oeuvre de deux couches croisées. Teinte au choix du client. Inclus polychromie jusqu'à 3 couleurs. Murs, plafond, plinthes. Gamme Tollens, Seigneurie, Guittet ou équivalent Murs, plafond. Gamme Tollens, Seigneurie, Guittet ou équivalent Inclus : mise en peinture des portes, dépose/repose des radiateurs électriques et à eau pour mise en peinture des surfaces derrière ceux-ci. Localisation : Chambre 1/2; Entrée; Cuisine; Dégagement; SDB Surface à affiner lors de la phase étude. HSP : 3,26m	392 m2	41.04 € H.T	16,087.68 € H.T

Incidence Matériaux			4,991.17 € H.T
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
INC - Incidence de l'augmentation du prix des matières premières	1 ensemble	4,991.17 € H.T	4,991.17 € H.T
Montant à revoir en fonction du montant total du devis final. Incidence hors matériaux esthétiques liés au choix du client.			

Parties communes			0.00 € H.T
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PEIN - Mise en peinture - Préparation de support (Ratissage) et Finition Préparation : Mise en oeuvre de l'impression + deux passes d'enduit (ratissage). Finition : Mise en oeuvre de deux couches croisées. Teinte au choix du client. Inclus polychromie jusqu'à 3 couleurs. Murs, plafond, plinthes. Gamme Tollens, Seigneurie, Guittet ou équivalent Murs, plafond. Gamme Tollens, Seigneurie, Guittet ou équivalent Inclus : mise en peinture des portes, dépose/repose des radiateurs électriques et à eau pour mise en peinture des surfaces derrière ceux-ci. Localisation : ensemble de la cage d'escalier + couloir d'entrée Surface à affiner lors de la phase étude.	160 m2	(41.04 € H.T)	OPTION (6,566.40 € H.T)
PLAT - Provision coffrage placo Création de coffrage placo pour cacher les réseaux de plomberies. Inclus : ossatures.	5 m lin.s	(83.40 € H.T)	OPTION (417.00 € H.T)
PLAT - Fourniture et pose d'une cloison 120/90 Inclus : isolant en laine de verre et bande calicot. Localisation : RDC, pour fermer l'accès à l'étage et poser une porte Provision de 10m2 à affiner	10 m2	(94.90 € H.T)	OPTION (949.00 € H.T)
MEN - Fourniture et pose d'une porte d'entrée non blindée Inclus : dépose et évacuation du bloc porte existant y compris huisseries, reprise des plâtres suite démolition, fourniture et pose par scellement d'un bloc porte non blindé, reprise en peinture du bloc porte coté extérieur de la même couleur que l'existant, reprise en peinture des tableaux de porte.	1 unité	(2,108.80 € H.T)	OPTION (2,108.80 € H.T) (dont 902.80 € H.T de matériaux)
PAR - Ponçage et vitrification d'un escalier Inclus : Marches, nez de marches; Prix à ajuster.	1 ensemble	(3,475.00 € H.T)	OPTION (3,475.00 € H.T)

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
-------------	----------	---------------	------------

Mode de règlement: Compte sécurisé
IBAN: FR76 1820 6001 5065 0454 0421 297
BIC: AGRIFRPP882

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €
Absence d'escompte pour règlement anticipé Intérêt de retard : Taux de la BCE majoré de 10 points



RGE CERTIBAT(N° RGE : RE20199)

Montant total HT	104,814.55 €
TVA 5.5%	0 €
TVA 10%	10,211.86 €
TVA 20%	539.19 €
Montant total TTC	115,565.60 €

Parties communes

1 matériaux



POINT P / Porte d'entrée acier Optimum prépeinte blanc (1 unités)

OPTION

- Haute performance thermique : $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Plusieurs décors disponibles- Grand choix de finitions : 156 couleurs disponibles avec aspect sablé ou satiné- Bi-coloration possible- Adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)- Fabrication française

Climatisation - Ventilation - Chauffage

2 matériaux



Cedeco / Radiateur Accessio chaleur douce digital 2 horizontal 1000 W blanc (2 unités)

Caractéristiques techniquesLongueur 127 mmLargeur 490 mmHauteur 575 mmPoids 9.9 kgMatière AcierTeinte AcierType de produit Radiateur électriqueGamme ACCESSIO DIGITAL 2Durée de la garantie 2 ansTension en volts Monophasé (230)Combustible ElectriqueOrientation du radiateur HorizontalPuissance électrique en Watts 1000Code douane SH8 85162910



Cedeco / Sèche serviettes CORSAIRE galbé 500 W réf. 472311 (1 unités)

**Brossette / RECEVEUR SLATE 120X80 BLANC (1 unités)**

Receveur de douche redécoupable blanc, Slate. Ce receveur haut de gamme est pigmenté dans la masse et sa surface est antidérapante et antibactérienne. Idéal pour les formes de mur particulières. Grille design carré inox incluse. Bonde vendue séparément (cf: produits complémentaires).

**ma salle de bain / Paroi de douche fixe de 60 à 160 cm, Altea (1 unités)**

Largeur disponible 110 cm, 120 cm, 60 cm, 160 cm, 90 cm, 130 cm, 150 cm, 140 cm, 100 cm, 80 cm, 70 cm
Hauteur 195 cm
Épaisseur du verre 8 mm
Type de vitrage Verre Securit transparent
Coloris profilé Chromé
Sens d'ouverture Droite ou Gauche (Réversible)
Garantie 2 ans
Finition du verre Transparent
Traitement Anti-calcaire

**Cedco / Mitigeur LAVABO DAILY COLOR NOIR (1 unités)**

Caractéristiques techniques
Longueur 161 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 146 mm
Poids 1.32 kg
Matière Laiton
Teinte Noir
Type de produit Mitigeur lavabo
Gamme DAILY'COLOR
Durée de la garantie 5 ans
Pièce / ouvrage de destination Salle de bains
Avec vidage Oui
Hauteur sous bec en cm 8
Nombre de trous 1
Type de cartouche de robinetterie C2
Code douane SH 8 84818011

**LITTLE WORKER / Meuble vasque simple LERMA (1 unités)**

Meuble vasque simple bois clair.
Dimensions : 60cm de large x 45 cm de haut
Egalement disponible en blanc brillant et bois foncé.
Exclus : vasque et robinetterie.

**LITTLE WORKER / Vasque lavabo 60 céramique LERMA (1 unités)**

Vasque simple 60 lavabo céramique LERMA. A encastrer.

1X

**Cedeo / Colonne de douche thermostatique OLYOS (1 unités)**

Caractéristiques techniques Longueur 307 mm Largeur 392 mm Hauteur 1.04 m Matière Laiton Teinte Chromé
Type de produit Colonne de douche thermostatique Gamme OLYOS Durée de la garantie 5 ans Type de cartouche de robinetterie C3 Corps froid/chaud Corps froid Diamètre douchette à main en mm 80 Nombre de jets sur douchette à main 3 Code douane SH8 84818011

1X

**Brossette / Miroir Primeo 80 x hauteur 60 cm (1 unités)**

Miroir Primeo 80 x hauteur 60 cm

4X

**Decoceram / Faïence métro blanc (4 unités)**

7,5x15 cm

<https://www.decoceram.fr/carrelage-sol-et-mur/faience-bati-orient-carreaux-metro-blanc-brillant-7-5-x-15-cm-A6888768>

1X

**COJER / Réfrigérateur Combiné Encastrable ELECTROLUX (1 unités)**

Intégrable - Commande interne par thermostat Niveau sonore : 3 6 dB(3) Volume net total : 268 L - Froid statique - 3 clayettes en verre 2 demis bacs à légumes - Volume net réfrigérateur : 196 L
Volumenetcongélateur:72 L

1X

**COJER / Hotte groupes symphonie ROBLIN (1 unités)**

Groupes de meubles symphonie plus 28 560 inox ROBLIN

1X

**COJER / Lave-vaisselle Encastrable Technologie AirDry - ELECTROLUX (1 unités)**

TYPOLOGIE : Nombredecouvert:13- Niveau sonore:46 dB(A)(3) CommandeQuickSelect-TechnologieAirDry-unséchage3x supérieur - Départ différé 24h - 8 programmes, 3 températures FONCTIONNALITÉS : Moteur inverter - Flexilift (panier supérieur ajustable) Installation : SmartFit - Consommations(5) : 9.9 Litres/0,921 kWh/240 mn - Programme de référence(5) : Eco 50°C - Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550 OPTIONS :XtraPower, GlassCare

1X

**COJER / Four multi pyro noir ELECTROLUX (1 unités)**

TYPOLOGIE : Chaleur tournante pulsée - Pyrolyse - Programmateur électronique affichage LCD blanc - A+- XXL 72L FONCTIONNALITÉS : Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensibles - Sonde de cuisson intégrée, accèsen façade- Porte froide Accessoire : Rails télescopiques


COJER / Kubus KGB 110-50 en fragranit+ (1 unités)

Kubus Fraganit+ KBG 110-50 074831 Graphite vidage automatique, évier de cuisine en Fraganit. Dimensions (Lxlxep): 540 mmx440 mmx214 mm. L'évier est Sans vide-sauce, Sans égouttoir, Avec trop-plein, Avec siphon. Cuve Simple. Pose : Sous-plan.

1X

**COJER / Atlas Neo Pull-Out Robinet de cuisine, INOX (1 unités)**

1X

**COJER / Table induction ELECTROLUX (1 unités)**

TYPOLOGIE : Zone gauche en surface de cuisson totale Contrôle des zones de surface totale individualisé « Bridge » - 3 foyers induction FONCTIONNALITÉS : Connexion H2H - PowerManagement: connexion possible en 16,20 ou 32 A - Commandes individuelles sensibles avec accès direct - Fonction Pause Stop&Go Fonction « indicateur temps écoulé » - 3 boosters et 3 minuteurs - 15 positions de puissance - Bord biseauté en façade - Installation UNIVERSELLE Optifix™ Puissance électrique totale maximum (W) : 7200 Dimensions hors tout LxP (mm): 590x520

1X

**COJER / Micro-ondes 900W noir ELECTROLUX (1 unités)**

TYPOLOGIE : Niche 38 cm - Volume cavité : 25 L - Porte en verre - Commandes sensibles FONCTIONNALITÉS : Puissance micro-ondes : 900 W, 8 niveaux de puissance Puissance du gril : 1000 W - Gril Quartz Mode de cuisson : Gril, Micro-ondes

LITTLE WORKER / La cuisine by Little Worker gamme OPALE (6 unités)

La cuisine Opale vous laisse un large choix de couleurs de façades laquées mates ou stratifiées bois pour un rendu élégant et contemporain. Vous pourrez choisir parmi toutes les couleurs et matières de plans de travail stratifiés et compacts. Si vous optez pour un plan de travail compact vous pourrez bénéficier d'une pose d'évier sous plan pour apporter finesse à votre projet. Votre aménagement pourra comporter des placards et des tiroirs. Enfin, vous pourrez sélectionner les poignées de votre choix. <https://www.lacuisine.littleworker.fr/shop-1>

1X

**COJER / Table de cuisson SCHNEIDER (1 unités)**

OPTION

Table de cuisson induction 60cm touches sensibles avec accès direct - 7400W 3 foyers, 9 puissances Détecteur de récipients Sécurité enfants noir

6X

**LITTLE WORKER / La cuisine by Little Worker gamme ETAIN (6 unités)**

OPTION

La cuisine Etain vous laisse un large choix de couleurs de façades laquées mates pour un rendu élégant et contemporain. Vous pourrez choisir parmi toutes les couleurs et matières de plans de travail stratifiés. Votre aménagement comportera exclusivement des placards à l'exception du tiroir à couverts. Enfin, vous pourrez sélectionner les poignées de votre choix. <https://www.lacuisine.littleworker.fr/shop>

**COJER / Réfrigérateur combiné 178cm CANDY (1 unités)**

OPTION

Combiné air brassé NICHE 178 cm Volume net : 250 l (190 + 60)Dégivrage automatique - Eclairage LED - Système de fixation par glissières - 40 dB(A)

**COJER / Four 70L noir SCHNEIDER (1 unités)**

OPTION

Four pyrolyse 70 litres MF air pulsé classe A noirPorte froideAffichage LED blanc

**COJER / Hotte groupe meuble haut Hidden ELICA (1 unités)**


OPTION

480 m3/h (600 en Booster) - 65 dB - LED 1X7W- FinitionInox-Dimensions: 523/723 x 290 x 279

**Cedeo / Mitigeur monocommande évier BauLoop chromé (1 unités)**

OPTION

Description : Bec hautMonotrou sur plageGROHE StarLight Chrome éclatant et durableGROHE Longlife cartouche en céramique 28 mmGROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickelBec avec mousseurBec tube pivotantZone de rotation à 360°Flexibles de raccordement souples, sertis d'usineSystème de montage rapideGROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

**Cedeo / Evier PRIMEO à encastrer 1 cuve en synthèse blanc avec vidage 80x50 cm (1 unités)**

OPTION

Evier à encastrer en résine de synthèse SMC (40% résine polyester ; 60% charges minérales et fibres de verre).Couleur blanc uni.1 cuve et 1 égouttoir.Réversible.Avec plage de robinetterie.Bonde panier en inox diamètre 90mm fournie.Vidage complet avec trop plein fourni.Nettoyage facile.Résistance à l'impact et aux chocs mécaniques(30 kJ/cm3).Résistance aux tâches et agressions chimiques.Résistance aux hautes températures (jusqu'à 200°C).Grande résistance aux UV.Conforme aux normes EN 13 310 et EN 695.

**COJER / Micro-ondes solo Noir SCHNEIDER (1 unités)**

OPTION

Micro-ondes solo hauteur 38cm 20L noir installation meubles haut SCHNEIDER

**COJER / Atlas Neo Pull-Out Robinet de cuisine, INOX (1 unités)**

OPTION

**COJER / MICRO-ONDES ENCASTRABLE 21L NOIR NEFF (1 unités)**

OPTION

Ecran TFT 2,5" - Volume 21 L - 5 puissances - 900W - 7 programmes automatiques -LED Programmeur électronique - Charnière gauche

**COJER / Hotte groupes confiance ROBLIN (1 unités)**

OPTION

Groupes de meubles confiance 560 inox ROBLIN

LITTLE WORKER / La cuisine by Little Worker gamme QUARTZ (6 unités)

OPTION

La cuisine Quartz vous laisse un large choix de couleurs de façades laquées mates ou stratifiées bois pour un rendu élégant et contemporain. Vous pourrez choisir parmi toutes les couleurs et matières de plans de travail stratifiés, compacts ou quartz. Si vous optez pour un plan de travail compact ou quartz, vous pourrez bénéficier d'une pose d'évier sous plan pour apporter finesse à votre projet. Votre aménagement pourra comporter des placards, des tiroirs et des accessoires. Enfin, vous pourrez sélectionner les poignées de votre choix.<https://www.lacuisine.littleworker.fr/shop-2>

**COJER / Four MF pyrolyse Noir NEFF (1 unités)**

OPTION

Pyrolyse - 71L - 4 niveaux de cuisson - Ecran TFT 2,5" - 12 modes de cuisson - Cuisson Circotherm - Cuisson basse température - Eclairage Halogène - Préco. températures - Porte froide

**COJER / Lave vaisselle 60 full NEFF (1 unités)**

OPTION

Home Connect - Tiroir à couvert - 44dB Nuit 41dB- Glissières- 6 programmes - Cycles express plus - Infolight-AquaSensor®-Auto3in1- Protection Brillance verre - Départ différé 1-24h Conso 9,5 L - 81cm H Plinthe 50 - 220 mm

**COJER / Plaque table flexinduction NEFF (1 unités)**

OPTION

Commande MultiTouch - PowerBoost - Timer - 17 positions de réglage T56UD30X0 : 7,4 kW - 3 foyers - 1 zone FlexInduction - Zone28cm


COJER / Kubus KGB 110-50 en fragranit+ (1 unités)

OPTION

**COJER / Réfrigérateur-congélateur intégrable LIEBHERR (1 unités)**

OPTION

178,8cm - 264 L - 186/81 L Classe climatique : SN-T Niveau sonore : 35 dB(A) Autonomie congélateur : 11h Affichage Digital - smart Frost glissières

**COJER / Cave à vin 2 zones noire LE CHAI (1 unités)**

OPTION

2 ZONES - 34 bouteilles Niche 60cm 3clayettes bois coulissantes Gestion électronique de la T° Display LED Encastrement: 590 x 550 x 550

**Rexel / Spot Led Spryte 240V Fixe 8W 60DEG 3000K gradable (1 unités)**

Spot Led Spryte 240V Fixe 8W 60DEG 3000K gradable

**Rexel / CoreLine Accent Fixe RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH (1 unités)**

Spot IP65 3000K

**As de carreaux / Carrelage Métro biseauté blanco mate blanc 10x20 cm (10 unités)**

Destination: crédence de cuisine, salle de bain, salon...Revêtement: mur intérieur.Matière: faïence.Surface: mateForme: rectangulaire.Bords: Biseauté.Couleur: Blanc.Largeur: 10 cm.Longueur: 20 cm.Pose: collée.Entretien: eau et savon.Fabricant carrelage: Ribesalbes.Contenance par boîte: 1 m².Unité de vente minimum: 3 boîtes.Poids boîte: 13 kg.Carreaux par boîte: 50 unités.

10 X



As de carreaux / Carrelage Antares gris clair 40x60 cm -0.96m² (10 unités)

Type: céramique. Matière: grès cérame. Finition: émaillé. Surface: brillante. Couleur: gris avec variations de nuances. Largeur: 40 cm. Longueur: 60 cm. Epaisseur: 9.5 mm. Bords: droits.

La Galerie du Parquet / Parquet Massif en point de hongrie Brut 23x90x400mm angle 50° Choix RU rustique (22 unités)

La Galerie du Parquet / Parquet contrecollé chêne Huilé 15(3,5)x190x630/1860 mm. SAVERIO (22 unités)

OPTION



1X

DISPANO / Bloc-porte âme pleine CONFORT résineux prépeint H88 prépeint rive droite 3 paumelles 130+joint confort PDDT A50 emballé 204x83cm droite P (1 unités)

Le bloc-porte à âme pleine isoplane de Chauvat Portes est composé d'une porte à un vantail et d'une huisserie en bois résineux avec joint confort. Le vantail est à rive droite. Il est constitué d'un cadre en bois résineux, revêtu de parements lisses en MDF.L'ouvrant pivote à l'aide de trois paumelles de 130 mm.Le bloc-porte à âme

pleine isoplane est équipé d'une serrure à pêne dormant demi-tour (PDDT), avec axe à 50 mm- Design classique adapté à tous types d'intérieurs- Joint amortissant pour une fermeture silencieuse et en douceur- Livré sous emballage- Prêt à peindre



1X

FOUSSIER / Poignée ensemble San Diego sur petite plaque (1 unités)

Poignée de porte fonction bec de canne ou clé I ou clé L.Matière : aluminium.Garniture monobloc.Longueur béquille : 116 mm.Plaque :- hauteur : 186 mm,- largeur : 37 mm,- épaisseur : 8 mm.Saillie : 47 mm.Carré : 7 mm.Entraxe de fixation : 165 mm.Entraxe de fonction : 70 mm.Pour porte d'épaisseur :- 40 à 46 mm pour fonction BDC, clé L et clé I,- 40 mm pour fonction condamnation.



1X

GEUR 1 190 mm
4 PARTITIONS**LITTLE WORKER / La Verrière By Little Worker - 4 Vitrages - Alu - Noir Mat - Dimensions : H 1115 mm X L 1190 (1 unités)**

OPTION

Dimensions : H 1115 mm X L 1190Vitrages ClairsAluminiumNoir Mat



1X

SOGAL / Verrière sur mesure (1 unités)