

# Votre devis de rénovation

/ertueuse

Rémy Médard - 7 Rue Pargaminières

7 RUE PARGAMINIÈRES 31000 Toulouse

# Les étapes clés



#### Cadrage du projet

Cadrage général de votre projet avec un chef de projet Little Worker



#### Préparation du chantier

Conception technique précise de votre futur chantier avec votre expert Little Worker (plans, planning, matériaux)



#### Réalisation du chantier


Réalisation de votre chantier avec votre ingénieur travaux Little Worker

#### **Votre planning chantier**

3 semaines en moyenne

6 semaines en moyenne

8 à 12 semaines en moyenne



Contrat d'engagement

Contrat de construction

Réception de chantier







Rémy Médard

7 RUE PARGAMINIÈRES

31000

Toulouse

**Little Worker** 

17/05/2022 à Bordeaux



LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS N° TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS

Plâtrerie - Cloisonnement - Faux plafond - isolation		5,969.05 € H.T		
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total	
PLAT - Fourniture et pose d'un doublage BA13 sur rails pour isolation	8.5 m2	62.70 € H.T	532.95 € H.T	
Inclus: isolant en laine de verre 100mm, plaques hydrofuges dans les pièces humides et bande calicot.  Chambre 1				
PLAT - Fourniture et pose d'un doublage BA13 renforcé sur rail.	24 m2	70.84 € H.T	1,700.16 € H.T	
Doublage sur rail renforcée pour pose des meubles hauts de la cuisine. Inclus : isolant en laine de verre et plaques hydrofuges dans les pièces humides et bande calicot.				
Cuisine Chambre 2				
PLAT - Fourniture et pose d'un doublage BA13 sur rails pour isolation	11 m2	56.10 € H.T	617.10 € H.T	
Inclus: isolant en laine de verre 45mm, plaques hydrofuges dans les pièces humides et bande calicot.  Chambre 2				
PLAT - Provision pour coffrage divers	1 ensemble	693.00 € H.T	693.00 € H.T	
Coffrage pour sortie VMC dans les WC - Coffrage sous allège fenêtre de la SDB pour faïencer - Coffrage pour masquer les réseaux frigorifiques dans la chambre 1				
Chambre 1 Toilettes Salle de bains				
PLAT - Fourniture et pose de revêtement décoratif en tête de lit	1 ensemble	660.04 € H.T	660.04 € H.T	
Plaque décorative à peindre de chez ORACDECOR de référence W111 BAR			H.T de matériaux)	
Chambre 1				
PLAT - Fourniture et pose d'une corniche pour pose bandeau led	1 ensemble	148.70 € H.T	<b>148.70 € H.T</b> (dont 56.30 € H.T	
Fourniture et pose d'une corniche décorative pour intégration bandeau led de chez ORACDECOR de référence C373 ANTONIO			de matériaux)	
Chambre 1				



LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS

N° TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS

contact@littleworker.com / 05 56 75 09 75 / Estimation valable pour une durée de 15 jours

Plâtrerie - Cloisonnement - Faux plafond - isol	ation		- suite -
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
PLAT - Fourniture et pose de décor mural  Fourniture et pose de décor mural de chez ORACDECOR de référence W120 AUTOIRE  Chambre 1	3 unités	119.53 € H.T	<b>358.59 € H.T</b> (dont 219.99 € H.T de matériaux)
<b>PLAT - Fourniture et Pose de moulures</b> Fourniture et pose de moulures de chez ORACDECOR de référence C341 HERITAGE M Les moulures prévues en base sur la chambre 1 seront à coller dans l'entrée.	14 m lin.s	50.96 € H.T	<b>713.51 € H.T</b> (dont 497.91 € H.T de matériaux)
Chambre 1			
PLAT - Provision coffrage placo  Moins value pour Création de coffrage placo pour cacher les réseaux de plomberies de la future cuisine à l'évacuation dans la chambre Inclus: ossatures.  Chambre 1	-3 m lin.	75.00 € H.T	-225.00 € H.T
PLAT - Décalage porte du local rangement  Décalage de la porte du local rangement de la cuisine Inclus: reprise par plaque de plâtre collée de toute la cloison des 2 côtés  Cuisine	1 ensemble	462.00 € H.T	462.00 € H.T
PLAT - Reprise doublage SDB  Reprise du doublage de la SDB Chambre 1 suite à renforcement de la structure.  Inclus: reprise peinture du pan de mur  NOTA: Peinture de couleur à fournir par le client	1 ensemble	308.00 € H.T	308.00 € H.T

Salle de bains

LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS  $N^{\circ} \text{ TVA}: \text{FR17820334951} / \text{Adresse}: 13 \text{ rue de Turbigo} - 75002 \text{ PARIS} \\ \text{contact@littleworker.com} / 05 56 75 09 75 / \text{Estimation valable pour une durée de 15 jours} \\$ 

#### **Electricité - Courant fort**

1,159.90 € H.T

		·	
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
<b>ELEC - Création d'une division sur tableau électrique</b> Inclus : tirage de l'alimentation cuivrée de bonne section à partir du tableau de l'appartement jusqu'au nouveau tableau électrique. Passage par goulotte. Interrupteur différentiel.	1 unité	770.00 € H.T	770.00 € H.T
ELEC - Fourniture et pose d'un interrupteur radio Création d'un va et vien avec interrupteur existant connecté. Inclus: tirage de ligne, interrupteur simple, double, va et vient. Type Legrand Dooxie (finition blanc) ou équivalent. Localisation: Dans le séjour au droit de la porte avec la pièce de vie.  Salon	1 unité	97.30 € H.T	97.30 € H.T
ELEC - Fourniture et pose de DCL	2 unités	146.30 € H.T	292.60 € H.T

#### **ELEC - Fourniture et pose de DCL**

Fourniture et pose d'une DCL en plafond pour attente d'un équipement plafonnier.

Inclus: interrupteur simple allumage

Localisation: Dégagement + local technique

Menuiserie intérieure			-113.67 € H.T
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
Moins value bloc porte  Moins value pour la fourniture d'un bloc porte entre la chambre 1 et la cuisine de référence 6301625 chez LAPEYRE	-1 unité	113.67 € H.T	-113.67 € H.T
Chambre 1			

LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS  $\ensuremath{\text{N}^{\circ}}$  TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS

 $contact @ littleworker.com / 05\ 56\ 75\ 09\ 75\ / \ Estimation\ valable\ pour\ une\ durée\ de\ 15\ jours$ 

Structure / Gros Oeuvre	-1,036.00 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
Rebouchage sol suite à dépose cheminée Rebouchage du sol suite à la dépose de la cheminée de la cuisine afin de regagner le niveau du plancher existant	1 ensemble	154.00 € H.T	154.00 € H.T
Moins value pour changement de nature des murs porteurs	-1 ensemble	1,190.00 € H.T	-1,190.00 € H.T

Moins value suite au changement de nature des murs porteurs: structure bois et reprise de charges en bois.

Toilettes			518.80 € H.T
Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
Fourniture et pose d'un WC sur pied Fourniture et pose d'un WC avec lave main intégré        Toilettes	1 unité	518.80 € H.T	<b>518.80 € H.T</b> (dont 310.00 € H.T de matériaux)



LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS  $\ensuremath{\text{N}^{\circ}}$  TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS

#### **Climatisation - Ventilation - Chauffage**

-1,439.62 € H.T

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
CVC - Fourniture et pose de radiateur électrique Moins value de la fourniture et pose d'un radiateur Accessio chaleur douce digital 2 horizontal 1000 W blanc	-1 unité	411.53 € H.T	-411.53 € H.T
CVC - Moins value fourniture et pose de caches clim  Moins value sur la pose et la fourniture des 2 caches clim extérieurs prévus.  Le client a choisi de les fabriquer lui même.  Attention cependant aux dimensions et aux aérations qui doivent correspondre aux préconisations de la marque pour préserver les bonnes performances du groupe	-1 ensemble	1,156.09 € H.T	-1,156.09 € H.T
CVC - Plus value goulotte	1 ensemble	128.00 € H.T	128.00 € H.T

Montant total HT	5,058.46€
TVA 5.5%	0€
TVA 10%	505.85€
TVA 20%	0€

Fourniture et pose de goulottes supplémentaires suite au déplacement

Montant total TTC 5,564.31€

Mode de règlement: Compte sécurisé

IBAN: FR76 1820 6001 5065 0454 0421 297

**BIC:**AGRIFRPP882

du SPLIT de la chambre 2

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 € Absence d'escompte pour réglement anticipé Intérêt de retard: Taux de la BCE majoré de 10 points

#### Votre projet Little Worker inclut:

- La prise de cote au laser de votre bien
- La préparation de votre chantier par un architecte d'intérieur à travers 6 plans techniques (Existant, Projet, Démolition, Electricité, Sols, Revêtements muraux)
- La définition précise de votre planning chantier, avec une date de livraison définie avant le démarrage des travaux
- L'accès à nos fournisseurs partenaires, avec une TVA à 10% au lieu de 20%, et sans frais de livraison
- La gestion de vos matériaux par notre service logistique (commande, livraison, stockage, approvisionnement sur site, gestion
- La gestion de votre projet en phase chantier par un Ingénieur Travaux
- La mise en place d'une chaîne de communication Slack pour faciliter nos échanges
- L'accès à votre **espace client** sur notre site : moncompte.littleworker.fr/
- Un service **SAV dédié** à la bonne mise en oeuvre de votre Garantie de Parfait Achèvement (12 mois post-réception)
- La solidité financière d'une structure qui réalise 20M de C.A (la garantie de ne pas avoir d'abandon de chantier)
- La qualité de service Little Worker reconnue par nos clients (Note Google de **4,4/5**)



LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS N° TVA: FR17820334951 / Adresse: 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS



#### Liste des matériaux

4 matériaux dans votre devis

#### Plâtrerie - Cloisonnement - Faux plafond - isolation

3 matériaux



#### ORAC / C373 ANTONIO (1 unités)

L 200 x H 8 x L 5 cm

Ce profil d'éclairage moderne conçu par Ulf Moritz confère une autre ambiance à votre pièce. Aussi bien en solo qu'en duo (combiné avec la C374). Remarque: Utilisez la DecoFix Power.



#### ORAC / Panneau mural - W120 AUTOIRE (3 unités)

Galerie d'imagesLe panneau mural W120 est unique: un cadre prêt-à-l'emploi avec beaucoup de détails pour une installation facile et rapide avec une finition parfaite. Ce profil vous offre une solution parfaite pour créer de la profondeur et du dynamisme sur vos murs. Peut être rempli avec nos options d'insertion W122 et/ou W123.



#### ORAC / W111 BAR (8 unités)

 $W111\,BARL\,200\,x\,H\,25\,x\,L\,2\,cm\,Purotouch \\ \hbox{\it @ Passer \`a la fin de la galerie d'images} \\ Passer au début de la Galerie d'images \\ Passer au debut d'images \\ Passer au debut d'images \\ Passer au d'images \\ Passer$ d'imagesW111 BAR est le complément incontournable des profilés ZIGZAG, VALLEY et HILL. Conçu pour s'adapter parfaitement à nos produits CX190 et SX194, il offre des possibilités infinies et des finitions rapides. Recouvrez les parties du mur de haut en bas pour donner un effet éblouissant immédiat à n'importe quelle pièce de la maison ou pour toute autre application.



LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487 € / Siret : 82033495100010 RCS PARIS N° TVA: FR17820334951 / Adresse: 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS

contact@littleworker.com / 05 56 75 09 75 / Estimation valable pour une durée de 15 jours

Toilettes 1 matériaux



#### CEDEO / Pack WC avec Lave-mains intégré DOPPIO 2 blanc (1 unités)

Pack WC avec Lave-mains intégré DOPPIO 2 blanc



LITTLE WORKER - SAS au capital de 5487  $\in$  / Siret : 82033495100010 RCS PARIS N° TVA : FR17820334951 / Adresse : 13 rue de Turbigo - 75002 PARIS contact@littleworker.com / 05 56 75 09 75 / Estimation valable pour une durée de 15 jours

# Certificat de signature électronique

Nom du document:

#### Avenant de Rémy Médard

ID de document unique: 7a0fccc6-9172-4713-91f5-939c399ec1e8

Empreinte unique du document: 7a131fdc3a5254fb8a605880a7369baae1327b66d5cbc3762c1c345a6338f46032e1461eb5e343049407c 9d351e5e28b2d9d4a930d9422ae2dcdf7d121de1750

#### Les signataires



### Rémy Médard

E-mail: remy@amiel.fr

Dispositif: Chrome 101.0.4951.64 on Mac 10.15.7

Unknown (desktop) Adresse IP: 195.135.19.111

IP Localisation: Bayecourt, Grand Est, France

Vérifié avec les initiales: RM

Horodatage certifié: 2022-05-17 14:38:09 UTC



#### Little Worker

Little Worker (FR820334951)

E-mail: guillaume.legoff@littleworker.fr

Dispositif: ()

Adresse IP: 15.188.65.44

IP Localisation: Paris, Île-de-France, France

Vérifié avec login

Horodatage certifié: 2022-05-17 14:07:46 UTC

Ce document a été rempli par toutes les parties sur:

2022-05-17 14:38:09 UTC



# Audit des connexions

Horodatage certifié	Événements relatifs aux données collectées
2022-05-17 14:38:09 UTC	Le document a été signé par Rémy Médard (remy@amiel.fr) Dispositif: Chrome 101.0.4951.64 on Mac 10.15.7 Unknown (ordinateur) Adresse IP: 195.135.19.111 - IP Localisation: Bayecourt, Grand Est, France
2022-05-17 14:38:08 UTC	Le document a été vérifié via initiales par Rémy Médard (remy@amiel.fr) Dispositif: Chrome 101.0.4951.64 on Mac 10.15.7 Unknown (ordinateur) Adresse IP: 195.135.19.111 - IP Localisation: Bayecourt, Grand Est, France
2022-05-17 14:38:05 UTC	Le document a été vu entièrement par Rémy Médard (remy@amiel.fr) Dispositif: Chrome 101.0.4951.64 on Mac 10.15.7 Unknown (ordinateur) Adresse IP: 195.135.19.111 - IP Localisation: Bayecourt, Grand Est, France
2022-05-17 14:37:59 UTC	Le document a été ouvert par Rémy Médard (remy@amiel.fr) Dispositif: Chrome 101.0.4951.64 on Mac 10.15.7 Unknown (ordinateur) Adresse IP: 195.135.19.111 - IP Localisation: Bayecourt, Grand Est, France
2022-05-17 14:07:59 UTC	Le document a été envoyé à Rémy Médard (remy@amiel.fr) Dispositif: ()
2022-05-17 14:07:57 UTC	Le document a été scellé par Little Worker (guillaume.legoff@littleworker.fr) Dispositif: ()
2022-05-17 14:07:46 UTC	Le document a été signé par Little Worker (guillaume.legoff@littleworker.fr) Dispositif: () Adresse IP: 15.188.65.44 - IP Localisation: Paris, Île-de-France, France
2022-05-17 14:07:46 UTC	Le document a été créé par Little Worker (guillaume.legoff@littleworker.fr) Dispositif: () Adresse IP: 15.188.65.44 - IP Localisation: Paris, Île-de-France, France

